



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL, REALIZADA NO DIA
2 DE SETEMBRO DE 2024**

N.º 18/2024

PRESIDÊNCIA: Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos (PS). -----

VEREADORES PRESENTES: Alexandre Manuel Mouta Favaio (PS), Mara
Lisa Minhava Domingues (PS), Luís Manuel
Tão de Sousa Barros (PSD) e Nataniel Mário
Alves Araújo (PSD). -----

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Adriano António Pinto de Sousa (PS), Carlos
Manuel Gomes Matos da Silva (PS).-----

SECRETARIOU: Eduardo Luís Varela Rodrigues – Diretor do Departamento
Administrativo e Financeiro. -----

HORA DE ABERTURA: Declarada aberta pelo Senhor Presidente, quando eram
10H00. -----

OUTRAS PRESENÇAS: Diretora do Departamento de Planeamento e Gestão do
Território e Diretor do Departamento de Equipamentos
e Infraestruturas.-----



SUMÁRIO

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

1. - Processo nº 5/21 - Nuno Azevedo Mimoso Ruiz - Freguesia de Vila Real3

DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

2. - Abertura de procedimento para a empreitada de “Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25”, consentâneo com a alínea b) do artigo 19.º do CCP – Concurso Público9
3. - Empreitada para reconstrução do edifício da Escola Diogo Cão danificado pelo Incêndio - Relatório Final15

DIVISÃO DO AMBIENTE

4. - Empreitada de “Adequação dos parques infantis à lei vigente em escolas EB1 e JI do Município de Vila Real” - Relatório Final19

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

- Processo n.º 5/21
- Nuno Azevedo Mimoso Ruiz
- Freguesia de Vila Real

----- 1. - Presente à reunião requerimento de Nuno Azevedo Mimoso Ruiz registado sob o n.º 10320/24, datado de 14/06/2024, submetendo para apreciação do Executivo Municipal aditamento ao pedido de licenciamento para a realização de uma operação de loteamento, sito na Quinta dos Cedros – Timpeira, Freguesia de Vila Real.

Traz a seguinte informação da Divisão de Gestão Urbanística:

“A. INFORMAÇÃO

Em 2024.07.01, foi presente à reunião de Câmara Municipal o requerimento n.º 10320 de 2024.06.14, no qual o requerente apresentava um aditamento ao pedido de licenciamento para a realização de uma operação de loteamento, que mereceu a informação de se transcreve.

“1. INTRODUÇÃO

Através dos requerimentos n.º 9123 de 2024.05.23 e 10320 datado de 2024.06.14, constantes do processo n.º 5/21 – LOTE, vem o requerente apresentar aditamento ao pedido de licenciamento para a realização de uma operação de loteamento.

A operação de loteamento é pretendida para a parcela correspondente ao artigo rústico descrito na caderneta predial com n.º 138 e descrito na conservatória do registo predial sob o n.º 913/19930506 da Freguesia de Vila Real.

2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO

A presente operação urbanística está sujeita a licenciamento, enquadrada na alínea a), do n.º 2, do artigo 4º, do RJUE.

3. ANTECEDENTES

a) Requerimento n.º 15973 de 2021.08.13 – Pedido de licenciamento para a realização de operação de loteamento.

Através do ofício n.º 3904 de 2021.08.24, foram solicitados elementos em falta na instrução do pedido.

b) Requerimento n.º 18112 de 2021.09.10 – Apresentação dos elementos solicitados.

Foi solicitado parecer à DRCN e EP, tendo estas entidades emitido parecer favorável condicionado e desfavorável, respetivamente.

Através do ofício n.º 5389 de 2021.11.11, fora enviados ao requerente os pareceres acima referidos, a fim de apresentar elementos que colmatassem as deficiências neles referidos.

c) Requerimento n.º 19242 de 2021.09.23 – Apresentação de elementos.

d) Requerimento n.º 187 de 2022.01.05 – Apresentação de licença nos termos da Servidão Militar.

e) Requerimento n.º 2077 de 2022.02.02 – Apresentação de elementos referentes ao estudo de tráfego.

f) Requerimento n.º 2078 de 2022.02.02 – Apresentação de elementos referentes ao estudo de tráfego como apresentação de parecer favorável das Infraestruturas de Portugal.

Em 2022.04.19, foi solicitado parecer aos SPM sobre rede viária e desenho urbano.

g) Requerimento n.º 12132 de 2022.06.23 – Apresentação de parecer favorável à prospeção para elaboração de EIA.

h) Requerimento n.º 6179 de 2023.03.31 – Apresentação de elementos. O requerimento foi arquivado, pois estava a decorrer o EIA.

4. INSTRUÇÃO DO PEDIDO

4.1 Documentos apresentados

São apresentados os elementos previstos no n.º 15, do anexo I da portaria n.º 71-A/2024 de 27 de Fevereiro, com exceção do termo de responsabilidade do autor do levantamento topográfico nos termos da alínea k) no referido n.º 15.

4.2. Análise dos elementos apresentados

Há a necessidade de correção das peças desenhadas e escritas onde é feita a referência aos usos industriais.

4.3 Georreferenciação

Nada a referir.

4.4. Legitimidade

O requerente faz o pedido na qualidade de proprietário, de acordo com a certidão da conservatória anexa ao processo.

5. LOCALIZAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL



5.1 Carta de Zonamento

A pretensão encontra-se dentro dos limites do PUCVR, e o terreno encontra-se classificado como Espaços Habitacionais Tipo II a Estruturar.

5.2 Carta de condicionantes / Servidões

O local encontra-se Inserido em ZEP do Alto Douro Vinhateiro, Zona de proteção do Quartel bem como dentro da Zona de proteção da EN 15.

6. PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

As entidades consultadas no âmbito do AIA, emitiram pareceres favoráveis à operação pretendia pelo requerente.

7. ANÁLISE DA PRETENSÃO

7.1 Caracterização da pretensão

Pretende o requerente a realização de uma operação de loteamento, onde serão criados 7 lotes. Quatro lotes serão destinados exclusivamente a edifícios de habitação multifamiliar, os lotes n.º 2, 3, 4 e 5.

Quanto aos lotes n.º 1, 6 e 7, tal como referido na descrição dos mesmos em memória descritiva destinam-se o lote n.º 1, a comércio, o lote n.º 6, a habitação comércio e serviços e o lote n.º 7 a comércio e serviços.

A cêrcea das edificações varia entre 1 e 5 pisos acima da cota de soleira.

7.2 Parâmetros urbanísticos

Parâmetro	Proposto
Área da parcela (m ²)	32 360,00
Área de Implantação total (m ²)	12 444,55
Área de Impermeabilização total (m ²)	20 794,22
Área Total de Construção (m ²)	50 138,35
Área de Construção (art.º 13º RPUCVR) (m ²)	28 185,70
Área de construção – Habitação (m ²)	18 764,40
Área de construção - Comércio/Serviços (m ²)	9 421,30
Área de Arruamentos e Passeios	8 349,67
Área de Cedência EV + EQ (m ²)	4 153,33
Índice de Utilização	0,87
Percentagem de Impermeabilização (%)	64,26

7.3 Estacionamento/Espaços Verdes e Equipamentos Públicos

Parâmetro	Necessário	Proposto
Lugares de estacionamento - Comércio/serviços - Lote 1	(*)	
Lugares de estacionamento - Comércio/serviços - Lote 6 e 7	92	101
Lugares de estacionamento - habitação		
Área de Cedência (m ²)	11 274,28	4 153,33

(*) – Lugares de estacionamento da superfície comercial proposta – previstos no interior da parcela em número suficiente para garantir os lugares privados e públicos

7.4 Conformidade do projeto de arquitetura

7.4.1 Regulamento do PUCVR

a) Regime de Edificabilidade

De acordo com o artigo 43º, Regulamento do PUCVR, em Áreas Habitacionais Tipo II a Estruturar, nas operações de loteamento, os parâmetros de edificabilidade são os seguintes:

- O índice de utilização e da altura da fachada não podem ser superiores, respetivamente, a 1,0 e 17 metros ou 5 pisos acima da cota de soleira;*
- A percentagem máxima de impermeabilização é de 75 %.*

Da análise da proposta, os edifícios pretendidos possuem 5 pisos acima da cota de soleira, o índice de utilização da operação urbanística corresponde a 0,87 e a percentagem de impermeabilização de 64,26%.

São cumpridos os parâmetros previstos para o local pelo que nada a referir.

b) Estacionamento obrigatório

Nos termos do n.º 1, do artigo 16º, do Regulamento do PUCVR, e como não são conhecidas as áreas dos fogos, e no que aos lugares de estacionamento privados diz respeito, há a necessidade de garantir 1,5 lugares por cada 120,00 m² afetos a habitação e 1 lugar por cada 50,00 m² de área destinada a comércio e ou serviços.

Assim, considerando que estamos perante uma previsão de 18.764,40 m² destinados a habitação e 9.421,30 m² destinados a comércio e ou serviços, há a necessidade de garantir 423 lugares de estacionamento privados.

Nos termos do n.º 5, do artigo 16º, do Regulamento do PUCVR, e no que aos lugares de estacionamento públicos diz respeito temos a referir:

- O lote n.º 1, que se destina a uma superfície comercial com uma área superior a 1.000,00 m², deve garantir no seu interior o número de lugares de estacionamento que satisfaça simultaneamente o dimensionamento do estacionamento próprio e do estacionamento público.*

Considerando que estamos perante uma superfície comercial com 4.000,00 m², para estacionamento próprio deve garantir 80 lugares de estacionamento e para o público deve garantir 16 lugares, o que no total devem ser previstos no interior do lote 96 lugares de estacionamento.

Da análise da proposta apresentada, são garantidos 82 lugares no exterior da edificação e previsto um piso em cave com 4.000,00 m² de área, onde é possível garantir os restantes lugares de estacionamento necessários para a superfície comercial.

São garantidos 2 lugares para pessoas de mobilidade condicionada e 1 para pessoas consideradas prioritárias.

- Para os lotes n.º 2 a 7, o há a necessidade de garantir 92 lugares de estacionamento públicos.*

Considerando que estão previstos 101 lugares de estacionamento publico, nada a referir.

Nas zonas destinadas a estacionamento público, fora da parcela destinada à superfície comercial, deverão ser delimitados, no mínimo, 3 lugares de estacionamento destinados a pessoas de mobilidade condicionada.

c) Áreas de cedência para espaços verdes e equipamento de utilização coletiva

Nos termos do artigo 37º, do Regulamento do PUCVR, para a utilização pretendida será necessário prever 0,40 m²/m² de construção para espaços verdes e equipamento de utilização coletiva.

Nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 38º, do Regulamento do PUCVR, só são contabilizadas como áreas de cedência os espaços verdes e de utilização coletiva que possuam uma área de 50,00 m² e que permitam a inscrição de um círculo com 8,00 metros de raio.

Na presente proposta a área de construção destinada a habitação, comércio e ou serviços, calculada nos termos do despacho de 2022.07.18, corresponde a 28.185,70 m², o que leva à necessidade de previsão de 11.274,28 m², de área destinada a espaços verdes e equipamento de utilização coletiva.

É prevista uma área de 4.153,33 m², dos quais existem pequenas parcelas que totalizam uma área de 445,63 m², que se situam nos arrumamentos projetados. Estas não dão cumprimento ao referido na alínea f), do n.º 2, do artigo 38º, do Regulamento do PUCVR, para serem consideradas áreas de cedência para o domínio público, pelo que só será contabilizada como área de cedência, a área de 3.707,70 m².

Assim, considerando o acima referido, há a necessidade de uma compensação pela não cedência de 7.566,58 m².

d) Compensação pela não cedência de área para Espaços Verdes e Equipamento de Utilização Coletiva

Nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo H/25º, do Código Regulamentar, a não cedência de áreas para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva está sujeita ao pagamento de uma compensação, cujo valor é o correspondente a 0,25 vezes o VPT-Valor Patrimonial Tributário desse terreno, calculado nos termos do Código do IMI, para o ano em causa.

Na presente proposta existe um deficit de 7.566,58 m², a qual poderá, caso superiormente seja aceite, ser compensada em numerário.

Considerando a proposta apresentada, e estando a área de cedência agregada à zona habitacional, para efeitos de cálculo do VPT, será considerado um deficit de 3.798,06 m² referentes ao uso habitacional e um de 3.768,52 m² referentes ao uso comércio e serviços. O valor calculado nos termos do artigo H/25º, do Código Regulamentar, corresponde a 0,25 x (649.870,00€ + 789.930,00€) = 359.950,00€ - trezentos e cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta euros.

7.4.2 Infraestruturas e Desenho Urbano

Nada a referir.

7.4.3 Outras Disposições Regulamentares:

Nos termos do n.º 8 do art.º 20 do RJUE, remete-se o cumprimento de outras normas específicas aplicáveis para o termo de responsabilidade do técnico autor do projeto.

8. CONCLUSÃO / PROPOSTA DE DECISÃO

Face ao exposto propõe-se a emissão de parecer favorável nos termos do parecer emitido.

Estando em causa uma operação que excede os 2ha, ao abrigo do artigo B-1/20º, do Código Regulamentar devere a mesma ser submetida a consulta pública.

Antes da deliberação final devem ser apresentados os elementos, em falta referidos em 4.1. e os elementos devidamente corrigidos referidos em 4.2. e 7.4.1.b).

9. ANEXOS

Cálculo do VPT.”

A Câmara deliberou submeter o aditamento a discussão pública.

B. DISCUSSÃO PÚBLICA

Através do Edital n.º 49-DGU/2024, foi publicada discussão pública, referente à alteração do presente loteamento, prevista no ponto 2, do artigo 27º, do RJUE.

C. ANÁLISE DO RESULTADO DA DISCUSSÃO PÚBLICA

Durante o período em que o processo se encontrou em discussão pública, não foi apresentada qualquer oposição escrita, à realização da operação de loteamento.

Através do requerimento n.º 13340 de 2024.07.29, o requerente apresentou os elementos que colmatam as questões levantadas no parecer emitido em 2024.06.26, pelo que os mesmos podem ser aceites e anexados ao processo.

D. CONCLUSÃO

Face ao exposto, o presente pedido de licenciamento para a realização da operação de loteamento, reúne condições de deferimento.

Após o deferimento deve ser notificado o requerente que possui um ano para apresentar a comunicação prévia para a realização das obras de urbanização, findo o qual ao abrigo do n.º 1, do artigo 71º, será declarada a caducidade da licença para a realização da operação acima referida.

Antes da emissão do alvará de loteamento deve ser pago o valor da compensação que corresponde a 359.950,00€ - trezentos e cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta euros”.

Em 23/08/2024 a **Diretora do DPGT** emitiu o seguinte parecer:

“Sr. Vereador,

Concordo.

Propõe-se o envio à reunião da Câmara Municipal, para deliberar a aprovação de operação de loteamento, nos termos da informação”.

Por Despacho de 23/08/2024 o **Vereador Adriano de Sousa** remeteu o assunto à reunião do Executivo Municipal.-----

-----**DELIBERAÇÃO:** Aprovar a operação do loteamento, nos termos da informação dos serviços.-----

DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

- Abertura de procedimento para a empreitada de “Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25”, consentâneo com a alínea b) do artigo 19.º do CCP – Concurso Público

----- **2.** - Presente à reunião informação da Divisão de Obras Municipais do seguinte teor:

1. Designação do Procedimento

Empreitada de “Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25”.

2. Fundamentação da necessidade da obra

2.1 Enquadramento/ Introdução

Necessidade de melhorar as acessibilidades, de diversos caminhos/ruas, e nalguns casos melhorar as condições de drenagem.

Estão previstos cerca de 140.000,00 m2 de betão betuminoso.

Estão previstos € 3.005.380,00 de pavimentações, sendo € 554.880,00 referentes a Arruamentos na Cidade (Lote 1), € 2.173.000,00 referentes a Arruamentos nas Zonas Rurais (Lote 2), € 127.500,00 referentes à Rede Viária Municipal (Lote 3) e € 150.000,00 referentes à Zona Industrial (Lote 4).

3. Fundamentação da escolha do Procedimento (38.º; 19.º/b) do CCP)

Critério	Fundamentação	
	Direito	Facto

Valor	Consentâneo com a alínea b) do Artigo 19.º do CCP – Concurso público.	Valor superior a € 150.000,00 e inferior ao limiar de concurso público internacional.
--------------	---	---

4. Fundamentação da não Contratação por Lotes

Não aplicável.

5. Órgão Competente para a decisão da contratação (alínea b) artigo 18.º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho).

A entidade competente para a decisão de contratar é a Câmara Municipal de Vila Real.

6. Verificação do cumprimento do limite previsto no artigo 113º do CCP relativamente às empresas a convidar

Não aplicável.

7. Peças do Procedimento

De acordo com a alínea c) do ponto 1 do Artigo 40.º do CCP constituem peças do concurso o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos, em anexo à presente informação.

8. Preço Base (sem IVA)

Estima-se que o valor base da presente empreitada seja de € 3.005.380,00 (Três milhões, cinco mil, trezentos e oitenta euros), de acordo com os preços unitários devidamente aferidos nos últimos concursos públicos com trabalhos da mesma natureza, nesta entidade Adjudicante.

Sendo que para cada lote o valor base estimado será o seguinte:

Lote 1 – € 554.880,00;

Lote 2 – € 2.173.000,00;

Lote 3 – € 127.500,00;

Lote 4 - € 150.000,00.

A adjudicação será efetuada lote a lote de acordo com o preço mais baixo, de acordo com a linha b) do nº 1 do artigo 74º do CCP e serão excluídas as propostas que ultrapassem o valor base/lote.

9. Preço anormalmente baixo

Não aplicável.

10. Prazo da empreitada

O prazo global da execução da obra, contado a partir da data de consignação será o prazo indicado na proposta do empreiteiro, não podendo ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a totalidade da obra, considerando ainda os seguintes prazos máximos vinculativos por lote:

Lote 1 – 90 dias;

Lote 2 – 365 dias;

Lote 3 – 60 dias;

Lote 4 – 30 dias.

11. Admissão de Propostas variantes

Não são admitidas Propostas Variantes.

12. Critério de Adjudicação e de desempate

Para efeitos de adjudicação é adotado o critério do mais baixo preço, conforme alínea b) do artigo 74.º do CCP.

Para efeitos de desempate foram considerados os critérios seguintes, apresentados por ordem de prevalência:

- A Exatidão matemática do preço formulado, sendo a melhor proposta a que apresentar o menor número de erros verificado, em sede de conferência de propostas;
- O preço mais baixo nos artigos referentes a camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque;
- O menor prazo de execução apresentado para a empreitada.

13. Lista de pareceres legalmente exigíveis

Tratando-se de espaços públicos sobre a jurisdição do Município de Vila Real entende-se pela não aplicabilidade.

14. Lista de elementos que acompanham o Projeto

O Caderno de Encargos do procedimento de formação de contrato da Empreitada de “Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25” contém o projeto de execução, da obra a levar a efeito, composto por:

- Localização das diversas intervenções;
- Mapa de quantidades;
- Medições;
- Orçamento;
- PPGRDC;
- PSS;
- Condições técnicas de execução dos diversos trabalhos.

Conforme preconizado nos nºs 1, 4 e 5 do artigo 43.º do CCP. É ainda de referir que a pasta medições e orçamento contém a lista completa de todas as espécies de trabalhos necessários à execução da obra a realizar e os respetivos mapas de quantidades, contém ainda um capítulo designado por estaleiro onde constam os encargos gerais com montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a reposição da área ocupada após a desmontagem, sinalização temporária de todos os trabalhos, de acordo com a legislação vigente, e implementação do Plano de Segurança e Saúde.

Informa-se ainda que de acordo com o ponto 3 da Cláusula 6.ª do Caderno de Encargos patenteado a concurso o empreiteiro é ainda responsável pela realização de todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente, e entre outros, o exposto nas alíneas:

- a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;
- b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e

terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;

d) É da responsabilidade do empreiteiro os trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

Compulsado o ponto 5 do citado Artigo 43.º do CCP verifica-se que:

a) Dos levantamentos e das análises de base e de campo.

Tratando-se de uma empreitada, essencialmente, de repavimentação e reabilitação de pavimentos já existentes o projeto de execução contém os levantamentos e análises de campo necessários considerados necessários para a execução da obra.

b) Dos estudos geológicos e geotécnicos

Não se justifica uma vez que estamos em presença de trabalhos de repavimentação e reabilitação de pavimentos já existentes perfeitamente consolidados em que a intervenção é meramente superficial em materiais com características perfeitamente definidas.

c) Dos estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos termos da legislação aplicável.

Tratando-se repavimentações em vias já existentes, de acordo com a legislação em vigor entende-se pela não aplicabilidade desta alínea.

d) Dos estudos de impacto social económico ou cultural, nestes se incluindo a identificação de medidas de natureza expropriatória a realizar, dos bens e direitos a adquirir e do ónus e servidões a impor;

Estando aqui em causa repor as normais condições de circulação das vias existentes entende-se pela não aplicabilidade desta alínea.

e) Dos resultados de ensaios laboratoriais ou outros

Atendendo ao tipo e natureza da obra em causa conclui-se que os elementos do projeto de execução são os necessários e os suficientes para a sua realização, não sendo por isso necessário recorrer a quaisquer outros.

f) Do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável.

O projeto de execução patenteado a concurso alberga esta exigência de carácter obrigatório, apresentando o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.

Anexo declaração conforme solicitado.

15. Composição do Júri do procedimento

Função	Identificação
Presidente	José Alberto Da Cruz Gonçalves Claudino
1.º Vogal	Joaquim Manuel Almeida Correia de Magalhães
2.º Vogal	Paulo Jorge De Matos Ferreira
1.º Vogal Suplente	Paulo Alexandre Costeira Ferreira
2.º Vogal Suplente	José Henrique Costa Da Cunha

16. Gestor do Contrato

Paulo Jorge De Matos Ferreira, Técnico Superior do quadro da CMVR.

17. Financiamento Comunitário

Não aplicável.

18. Previsão da repartição de encargos

€ 563.767,00 (valor com IVA) em 2024

€ 2.621.935,80 (valor com IVA) em 2025

19. N.º do Projeto do PPI

Projetos PPI (2024-2025)		TOTAL	2024	2025
2022/I/26	Plano de Reabilitação e Conservação da Arruamentos e Obras Complementares na Cidade	588 172,80 €	173 000,00 €	415 172,80 €
2022/I/27	Plano de Reabilitação e Conservação da Arruamentos e Obras Complementares nas Zonas Rurais	2 303 380,00 €	191 967,00 €	2 111 413,00 €
2022/I/53	Plano de Reabilitação e Conservação da Rede Viária Municipal Principal - Estradas e Caminhos Municipais	135 150,00 €	39 800,00 €	95 350,00 €
2018/I/75	Zona Industrial de Constantim (Reabilitação de Arruamento)	159 000,00 €	159 000,00 €	
TOTAL		3 185 702,80 €	563 767,00 €	2 621 935,80 €

Nota: Valores já com IVA

20. Proposta de deliberação

- a) Aprovação do Projeto de Execução
- b) Decisão de Contratar (36.º CCP)
- c) Escolha do Procedimento (38.º CCP)
- d) Aprovação do Programa de Procedimento e do caderno de Encargos, em anexo (40.º/2 CCP)
- e) Designação do Júri (67.º/1 CCP)”.

Em 28/08/2024 o **Chefe de Divisão** emitiu o seguinte parecer:

“Ao Vereador Alexandre Favaios

Concordo. Deve a informação ser presente à reunião do Executivo Municipal para autorização”.

Por Despacho de 28/08/2024 o **Vereador Alexandre Favaios** remeteu o assunto à reunião do Executivo Municipal.

A despesa tem o cabimento orçamental nº. 3507/2024 Classificação Orgânica: 02 Classificação Económica: 07.01.04.01, 07.01.04.08 e 07.01.04.13 Projetos do PPI: 2022/I/26, 2022/I/27, 2022/I/53 e 2018/I/75 Valor global do encargo: 3.185.702,80 €.

Repartição do Encargo Financeiro:

Ano 2024 - 563.767,00 €

Ano 2025 - 2.621.935,80 €-----

-----**DELIBERAÇÃO: Aprovar o projeto, programa de concurso, caderno de encargos e autorizar a abertura do procedimento e a repartição de encargos, nos termos da informação dos serviços.**-----

- **Empreitada para reconstrução do edifício da Escola Diogo Cão danificado pelo Incêndio**

- **Relatório Final**

----- **3.** - Presente à reunião o Relatório Final da Empreitada para reconstrução do

edifício da Escola Diogo Cão danificado pelo Incêndio.

“Com referência aos elementos abaixo discriminados e em cumprimento do disposto no artigo 124.º do Código dos Contratos Públicos, publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, reuniu o júri designado para o presente procedimento.

1. Referência do Procedimento:

CMVR-24/CP/E/24- Consulta Prévia, “Empreitada para reconstrução do edifício da Escola Diogo Cão danificado pelo Incêndio”

2. Objeto de Contratação:

Consulta prévia para a “Empreitada para reconstrução do edifício da Escola Diogo Cão danificado pelo Incêndio”

3. Designação do Júri:

Reunião: 29/07/2024

Entidade: Município de Vila Real

4. Membros do Júri:

Designados	Função		Participantes no Relatório	
	Presidente	Vogal		
		Efetivo		Suplente
José Alberto da Cruz Claudino	X			
Joaquim Manuel Almeida Correia de Magalhães		X	X	
Paulo Alexandre Costeira Ferreira		X	X	
Paulo Jorge de Matos Ferreira			X	
José Henrique Costa da Cunha			X	

De acordo com o relatório preliminar verifica-se que:

5. Entidades Convidadas

Entidades	Proposta Apresentada

Ferreira Carneiro Builders, Lda - NIF: 514461381	
Obraki, Engenharia Reabilitação e Eletromecânica Lda - NIF: 513077880	X
Obras Campos Rocha Lda - NIF: 508830583	x
Pontarca – Sociedade de Construção Civil, Lda - NIF: 504117025	

6. Admissão e exclusão de propostas:

Concorrentes	Admitido	Excluído
Obraki, Engenharia Reabilitação e Eletromecânica Lda - NIF: 513077880	x	
Obras Campos Rocha Lda - NIF: 508830583		x

7. Motivos de exclusão:

Concorrentes	Fundamentação	
	De facto	De direito
Obras Campos Rocha Lda - NIF: 508830583	Apresenta um valor nominativo de € 76230,75	Cuja análise revela a existência de situações previstas no nº2 do artigo 146º

8. Análise das propostas admitidas:

Concorrentes	Atributos da Proposta		Critério de Avaliação
	Valor S/IVA	Prazo	
Obraki, Engenharia Reabilitação e Eletromecânica Lda - NIF: 513077880	71.996,89€	60 dias	O mais baixo preço

9. Ordenação das Propostas:

Critério de adjudicação estipulado: é adotado o critério da proposta economicamente mais vantajosa conforme alínea b) do número 1 do artigo 74º do CCP (Monofator, Preço).

N.º	Concorrentes	Valor da Proposta s/IVA	IVA
1	Obraki, Engenharia Reabilitação e Eletromecânica Lda - NIF: 513077880	71.996,89€	6%

10. Audiência Prévia:

Nos termos do n.º 1 do artigo 123.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, o júri procedeu à audiência prévia escrita dos concorrentes, não tendo havido qualquer pronúncia sobre o relatório preliminar.

11. Proposta de Adjudicação

Entidade	Valor s/IVA	Prazo	Deliberação
Obraki, Engenharia Reabilitação e Eletromecânica Lda - NIF: 513077880	71.996,89€	60 dias	Unanimidade

12. Previsão da repartição de encargos Plurianuais

A empreitada irá ser realizada durante o ano de 2024

13. Deliberações tomadas por:

Unanimidade	Maioria
X	-

Por Despacho de 28/08/2024 o **Vereador Alexandre Favaio** remeteu o assunto à reunião do Executivo Municipal.-----

-----**DELIBERAÇÃO:** 1- Adjudicar a empreitada à empresa Obraki, Engenharia Reabilitação e Eletromecânica Lda. pelo valor de 71.996,89 € (setenta e um mil novecentos e noventa e seis euros e oitenta e nove cêntimos), sem IVA, nos termos do relatório final.-----
2 - Aprovar a minuta do Contrato.-----

DIVISÃO DO AMBIENTE

- Empreitada de “Adequação dos parques infantis à lei vigente em escolas EB1 e JI do Município de Vila Real”

- Relatório Final

----- 4. - Presente à reunião o Relatório Final da Empreitada de “Adequação dos parques infantis à lei vigente em escolas EB1 e JI do Município de Vila Real”.

“Com referência aos elementos abaixo discriminados e em cumprimento do disposto no artigo 124.º do Código dos Contratos Públicos, publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, reuniu o júri designado para o presente procedimento.

1. Referência do Procedimento:

Procedimento por Consulta prévia n.º CMVR-25/CP/E/24

2. Objeto de Contratação/Designação do Procedimento

Empreitada de “Adequação dos parques infantis à lei vigente em escolas EB1 e JI do Município de Vila Real”.

3. Órgão competente para a decisão de contratar/autorizar a despesa

Câmara Municipal de Vila Real.

4. Data de Autorização de abertura do Procedimento e de designação do Júri

Deliberação de 29 de julho de 2024.

5. Preço base (47º/3)

O valor base da presente empreitada é de **48.545,00 €**, valor ao qual acresce o IVA (6%), tendo por base os custos unitários de anteriores procedimentos.

6. Prazo

O prazo da presente empreitada é de 30 dias.

7. Membros do Júri

Designados	Função		Participantes no Relatório
	Presidente	Vogal	
		Efetivo	

Ana Mafalda Figueiredo Gonçalves Vaz de Carvalho	x			x
Ricardo Nuno Azevedo Ribeiro		x		x
Elvira Maria Teixeira Azevedo		x		
Nélia Evelina Silvano Miguel Brigas			x	x
Angela Maria Alves Vilela			x	

8. Data de Publicação do Aviso de Abertura do Procedimento

Não aplicável.

9. Data de Publicação do Procedimento na Plataforma de Contratação Pública (Vortal)

01-08-2024

10. Data da aceitação de esclarecimentos e retificações ao caderno de encargos, de erros e das omissões identificadas pelos concorrentes

Não Aplicável

11. Data da prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas

Não Aplicável

12. Data de Publicação da prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas

Não Aplicável

De acordo com o Relatório Preliminar verifica-se que:

13. Entidades Convidadas

Entidades	Proposta apresentada	
	Sim	Não
ZUCALÂNDIA – Parques Infantis & Mobiliário Urbano Unipessoal LDA.	X	
Espaço Genial Promoção Imobiliária SA	X	
SOINCA – Sociedade Industrial de Cucujães S.A.		X

14. Pedidos de esclarecimentos sobre as propostas, formulados pelo júri, e respostas apresentadas

Não foram efetuados pedidos de esclarecimentos.

15. Admissão e Exclusão de propostas		
Concorrentes	Proposta apresentada	
	Admitida	Excluída
Zucalândia – Parques Infantis & Mobiliário Urbano Unipessoal Lda.	X	
Espaço Genial Promoção Imobiliária SA	X	

16. Fundamentação dos Motivos de exclusão de propostas		
Concorrentes	Fundamentação	
	De facto	De direito
Não foram excluídas propostas.		

17. Análise das propostas admitidas, de acordo com o critério de adjudicação (74º)			
Concorrentes	Atributos da Proposta		Avaliação
	Valor s/ IVA	Prazo	
Zucalândia – Parques Infantis & Mobiliário Urbano Unipessoal Lda.	45.295,50 €	30 dias	O mais baixo preço
Espaço Genial Promoção Imobiliária SA	43.492,10 €	30 dias	O mais baixo preço

18. Ordenação das Propostas Admitidas, de acordo com o critério de adjudicação (74º)			
Critério de adjudicação estipulado:			
avaliação do preço			
N.º	Concorrentes	Valor da Proposta s/IVA	IVA
1	Espaço Genial Promoção Imobiliária SA	43.492,10 €	6%
2	Zucalândia – Parques Infantis & Mobiliário Urbano Unipessoal Lda.	45.295,50 €	6%

19. Proposta de Adjudicação, de acordo com o critério de adjudicação (74º)			
Entidade	Valor da proposta s/ IVA	Prazo	Deliberação

Espaço Genial Promoção Imobiliária SA	43.492,10 €	30 dias	Unanimidade
Valor ao qual acresce o IVA (6%)			

20. Data da Audiência Prévia dos interessados sobre o Relatório Preliminar (123º)

16 de agosto de 2024

21. Audiência prévia dos interessados sobre o Relatório Preliminar (123º/1)

Nos termos do artigo 123.º do CCP, o júri procedeu à audiência prévia escrita dos concorrentes, não tendo nenhum dos concorrentes se pronunciado, nesta sede, pelo que o júri mantém o teor das conclusões do relatório preliminar.

22. Audiência prévia dos interessados sobre o Relatório Final

Não Aplicável

23. Causas de não adjudicação (79º)

Não Aplicável

24. Proposta de adjudicação

Entidade	Valor da proposta s/ IVA	Prazo	Deliberação
Espaço Genial Promoção Imobiliária SA	43.492,10 €	30 dias	Unanimidade

25. Encargos Plurianuais

Não aplicável. A despesa é toda do ano de 2024.

26. Deliberações tomadas por:

Unanimidade	Maioria
Todas	-

Em 20/08/2024 o **Senhor Presidente da Câmara** emitiu o seguinte Despacho:

“Autorizo. À reunião de câmara para ratificar”-----

-----**DELIBERAÇÃO:** Ratificar o Despacho do Senhor Presidente de adjudicação à empresa Espaço Genial Promoção Imobiliária SA, pelo valor de pelo valor de 43.492,10 € (quarenta e três mil quatrocentos e noventa e dois euros e dez cêntimos), sem IVA, nos termos do relatório final.-----
2 - Aprovar a minuta do Contrato.-----

- Aprovação da ata em minuta e encerramento da reunião


----- 5. – E não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a presente ata, em minuta, nos termos e para efeitos consignados no artigo 57º da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente da Câmara e por mim, Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro, com funções de Secretário que a mandei elaborar. Seguidamente foi encerrada a reunião quando eram 11H00. -----

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO,



(Eduardo Luis Varela Rodrigues)

O PRESIDENTE DA CÂMARA,



(Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos)



ORÇAMENTO

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
1	Arruamentos na Cidade - Lote 1				
1.1	Vila Real				
1.1.1	Rua Actor Ruy de Carvalho				
1.1.1.1	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC32 base 35/50 - MB) na espessura de 0,08m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m ² , com emulsão tipo C60B3.	7 500,00	m ²	€ 9,50	€ 71 250,00
1.1.1.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m ² , com emulsão tipo C60B3.	7 500,00	m ²	€ 9,00	€ 67 500,00
Total (1.1.1):					€ 138 750,00
1.1.2	Travessa da Almodena				
1.1.2.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobrantes a depósito a indicar pela Fiscalização.	1 152,75	m ²	€ 2,50	€ 2 881,88
1.1.2.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 152,75	m ²	€ 1,65	€ 1 902,04
1.1.2.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 152,75	m ²	€ 5,10	€ 5 879,03
1.1.2.4	Fornecimento e colocação de cubos de granito 11x11x11 assentes sobre camada de saibro de 0,10m.	1 152,75	m ²	€ 23,00	€ 26 513,25
1.1.2.5	Recobrimento a "goma de cimento", dos cubos de granito.	1 152,75	m ²	€ 2,50	€ 2 881,88
1.1.2.6	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	14	un	€ 137,50	€ 1 925,00
1.1.2.7	Levantamento de sumidouros para as cotas finais do pavimento.	1	un	€ 82,50	€ 82,50
1.1.2.8	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	12	un	€ 66,00	€ 792,00
1.1.2.9	Fornecimento e colocação de caleira com rasgo superior contínuo e conduta incorporada (ref.º Sumidouro 30 x 100) tipo "FLAVIARTE" ou equivalente, dim. 30 x 100, com 5,0 cm de rasgo, incluindo o seu assentamento em fundação de betão e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	20,00	m	€ 30,00	€ 600,00
Total (1.1.2):					€ 43 457,56
1.1.3	Rua da Fonte Nova				
1.1.3.1	Trabalhos especiais de pavimentação:				
1.1.3.1.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
1.1.3.1.1.1	Em misturas betuminosas:				
1.1.3.1.1.1.1	Em profundidades de 6 cm, incluindo transporte a vazadouro a local a indicar pela Fiscalização.	895,80	m ²	€ 4,75	€ 4 255,05



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
1.1.3.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	895,80	m2	€ 9,50	€ 8 510,10
1.1.3.3	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	14	un	€ 137,50	€ 1 925,00
1.1.3.4	Levantamento de sumidouros para as cotas finais do pavimento.	2	un	€ 82,50	€ 165,00
1.1.3.5	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	20	un	€ 66,00	€ 1 320,00
1.1.3.6	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadoiro, incluindo regularização de plataforma.	531,00	m2	€ 1,65	€ 876,15
1.1.3.7	Execução do pavimento dos passeios em betonilha esquartelada, em quadrados de 20x20 cm2, com 0,05m de espessura, sobre camada de betão simples com 0,05m de espessura, assentes em caixa de brita com 0,12m.	531,00	m2	€ 20,00	€ 10 620,00
1.1.3.8	Fornecimento e assentamento de Lancil de betão de secção 0,06x0,20 m2, incluindo fundação de betão simples	354,00	m	€ 18,00	€ 6 372,00
1.1.3.9	0,30x0,30 m2 e movimentos de terra.	94,00	m	€ 19,50	€ 1 833,00
1.1.3.10	Fornecimento e assentamento de Lancil de betão de secção 0,15x0,20 m2, incluindo fundação de betão simples	50,74	m3	€ 115,00	€ 5 834,81
1.1.3.10.1	0,30x0,30 m2 e movimentos de terra.	24,48	m3	€ 95,00	€ 2 325,60
1.1.3.10.2	Muro de suporte em betão ciclópico (30% de rachão; 70% de betão), incluindo todos os movimentos de terra necessários:				
	Em elevação.				
	Em fundação.				
Total (1.1.3):					€ 44 036,71
1.1.4	Av. da Noruega (entre rot. Barbeiros e rot. A4)				
1.1.4.1	Correcção pontual, de covas e/ou depressões, em pavimentos existentes (espessura variável), com betuminoso a quente, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	50,00	m2	€ 80,00	€ 4 000,00
1.1.4.2	Trabalhos especiais de pavimentação:				
1.1.4.2.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
1.1.4.2.1.1	Em misturas betuminosas:				
1.1.4.2.1.1.1	Em profundidades de 12 cm, incluindo transporte a vazadoiro local a indicar pela Fiscalização.	8 229,90	m2	€ 8,00	€ 65 839,20

**OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25**

	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		1.1.4.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,08m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	8 229,90	m2
1.1.4.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf PMB 45/80-65 - BBr) na espessura de 0,04m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	8 229,90	m2	€ 13,50	€ 111 103,65
1.1.4.5	Marcas rodoviárias (termoplásticas), incluindo pré-marcação:				
1.1.4.5.1	Marcas longitudinais:				
1.1.4.5.1.1	Linha branca contínua (LBC):				
1.1.4.5.1.1.1	Com 0,12m de largura (LBC 0,12).	1 206,00	m	€ 1,00	€ 1 206,00
1.1.4.5.1.1.2	Com 0,20m de largura (LBC 0,20).	603,00	m	€ 1,25	€ 753,75
1.1.4.5.1.2	Linha amarela descontínua (LBC):				
1.1.4.5.1.2.1	Com 0,10m de largura (LBC 0,10).	37,00	m	€ 1,50	€ 55,50
1.1.4.5.1.3	Linha branca tracejada (LBT):				
1.1.4.5.1.3.1	Com 0,12m de largura e relação traço/espaco 1/1m (LBT 0,12; 1/1).	39,50	m	€ 0,50	€ 19,75
1.1.4.5.1.3.2	Com 0,12m de largura e relação traço/espaco 1,5/2m (LBT 0,12; 1,5/2).	30,00	m	€ 0,50	€ 15,00
1.1.4.5.1.3.3	Com 0,15m de largura e relação traço/espaco 1,5/2m (LBT 0,15; 1,5/2).	35,00	m	€ 0,75	€ 26,25
1.1.4.5.1.3.4	Com 0,30m de largura e relação traço/espaco 0,40/0,30m (LBT 0,30; 0,40/0,30).	35,00	m	€ 1,50	€ 52,50
1.1.4.5.2	Marcas transversais:				
1.1.4.5.2.1	Passadeiras de peões.	20,00	m2	€ 25,00	€ 500,00
1.1.4.5.2.2	Barras de paragem.	5,60	m2	€ 25,00	€ 140,00
1.1.4.5.2.3	Outras marcas:				
1.1.4.5.2.3.1	BUS.	5	un	€ 50,00	€ 250,00
1.1.4.5.2.4	Triângulo de cedência de prioridade:				
1.1.4.5.2.4.1	Com h = 2,0m.	5	un	€ 35,00	€ 175,00
1.1.4.5.2.5	Sinal alongado de proibição de exeder a velocidade máxima de 50 Km/h (cores: vermelha e branca):				
1.1.4.5.2.5.1	Com h = 2,0m.	6	un	€ 35,00	€ 210,00
1.1.4.5.2.6	Raias oblíquas paralelas.	125,50	m2	€ 10,00	€ 1 255,00
1.1.4.6	Remoção do pavimento existente (lajetas de betão), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	270,00	m2	€ 2,50	€ 675,00
1.1.4.7	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	270,00	m2	€ 5,10	€ 1 377,00
1.1.4.8	Lajetas de betão (iguais às existentes), sobre camada de areia com 0,05m de espessura.	270,00	m2	€ 20,00	€ 5 400,00



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
1.1.4.9	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado de				
	φ 800, em local a indicar pela Fiscalização.	135,00	m	€ 64,00	€ 8 640,00
1.1.4.10	Escavação em terreno de qualquer natureza e transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	30,60	m3	€ 5,00	€ 153,00
1.1.4.11	Betões:				
1.1.4.11.1	Betão simples tipo C16/20 de regularização, na selagem das sapatas.	2,04	m3	€ 100,00	€ 204,00
1.1.4.11.2	Em betão armado, C30/37 - S 400, em sapatas contínuas dos muros de suporte, incluindo cofragens, escoramentos necessários e demais trabalhos necessários à sua colocação, conforme desenhos de pormenores.	9,00	m3	€ 400,00	€ 3 600,00
1.1.4.11.3	Em betão armado, C30/37 - S 400, em paramentos verticais dos muros de suporte, incluindo cofragens, escoramentos necessários e demais trabalhos necessários à sua colocação, conforme desenhos de pormenores.	10,80	m3	€ 500,00	€ 5 400,00
1.1.4.12	Aterro com camadas de 0,40 m devidamente regado e compactado, com terras de empréstimo.	638,76	m3	€ 12,00	€ 7 665,12
Total (1.1.4):					€ 309 244,62
Total (1.1):					€ 535 488,90
1.2	Diversos				
1.2.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a reposição da área ocupada após a desmontagem, sinalização temporária de todos os trabalhos, de acordo com a legislação vigente, e implementação do Plano de Segurança e Saúde.	1	vg	€ 19 391,10	€ 19 391,10
Total (1.2):					€ 19 391,10
Total (1):					€ 554 880,00



ORÇAMENTO

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25

	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2	Arruamentos nas Zonas Rurais - Lote 2 Abaças Rua da Serra		
2.1					
2.1.1					
2.1.1.1	Remoção do pavimento existente (betuminoso), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	8 699,60	m2	€ 3,90	€ 33 928,44
2.1.1.2	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	180,30	m2	€ 2,50	€ 450,75
2.1.1.3	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a				
2.1.1.4	vazadouro, incluindo regularização de plataforma. Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	8 879,90	m2	€ 1,65	€ 14 651,84
2.1.1.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de	8 879,90	m2	€ 6,75	€ 59 939,33
2.1.1.6	1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4. Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de	8 879,90	m2	€ 9,00	€ 79 919,10
2.1.1.7	0,6kg/m2, com emulsão tipo C60B3. Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	1 799,15	m2	€ 9,50	€ 17 091,93
2.1.1.8	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	72	un	€ 137,50	€ 9 900,00
		41	un	€ 66,00	€ 2 706,00
	Total (2.1.1):				€ 218 587,38
2.1.2	Rua do Barreiro/Rua do Outeiro				
2.1.2.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	324,70	m3	€ 2,50	€ 811,75
2.1.2.2	Levantamento da paralela existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	324,90	m2	€ 2,50	€ 812,25
2.1.2.3	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a				
2.1.2.4	vazadouro, incluindo regularização de plataforma. Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento	649,60	m2	€ 1,65	€ 1 071,84
		649,60	m2	€ 5,10	€ 3 312,96



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.1.2.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,05m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	649,60	m2	€ 8,00	€ 5 196,80
2.1.2.6	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,05m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	649,60	m2	€ 8,50	€ 5 521,60
2.1.2.7	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,05m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	3 631,60	m2	€ 9,00	€ 32 684,40
2.1.2.8	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo em aço φ 110, envolvido em betão, em local a indicar pela Fiscalização.	24,10	m	€ 150,00	€ 3 615,00
2.1.2.9	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	3	un	€ 250,00	€ 750,00
2.1.2.10	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	76	un	€ 137,50	€ 10 450,00
2.1.2.11	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	62	un	€ 66,00	€ 4 092,00
Total (2.1.2):					€ 68 318,60
2.1.3	Rua da Toutilheira				
2.1.3.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobrantes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	535,55	m2	€ 2,50	€ 1 338,88
2.1.3.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	535,55	m2	€ 1,65	€ 883,66
2.1.3.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	535,55	m2	€ 5,10	€ 2 731,31
2.1.3.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,05m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	535,55	m2	€ 8,00	€ 4 284,40



ORÇAMENTO

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.1.3.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,05m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	535,55	m2
2.1.3.6	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	2	un	€ 137,50	€ 275,00
2.1.3.7	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	1	un	€ 66,00	€ 66,00
Total (2.1.3):					€ 14 131,41
2.1.4	Rua da Escola - Bujões				
2.1.4.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobrantes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	1 880,00	m2	€ 2,50	€ 4 700,00
2.1.4.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 880,00	m2	€ 1,65	€ 3 102,00
2.1.4.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 880,00	m2	€ 6,75	€ 12 690,00
2.1.4.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2 com emulsão tipo C60BF4.	1 880,00	m2	€ 9,00	€ 16 920,00
Total (2.1.4):					€ 37 412,00
2.1.5	Rua da Debeira e Rua da Cadelha				
2.1.5.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	5 077,00	m2	€ 1,65	€ 8 377,05
2.1.5.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	5 077,00	m2	€ 6,75	€ 34 269,75
2.1.5.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2 com emulsão tipo C60BF4.	5 077,00	m2	€ 9,00	€ 45 693,00
Total (2.1.5):					€ 88 339,80
Total (2.1):					€ 426 789,19
2.2	Adoufe / V. Samardã				
2.2.1	Rua Poça do Carreiro - Escariz				
2.2.1.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobrantes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	314,15	m2	€ 2,50	€ 785,38
2.2.1.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	314,15	m2	€ 1,65	€ 518,35



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.2.1.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	314,15	m2	€ 6,75	€ 2 120,51
2.2.1.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	314,15	m2	€ 9,00	€ 2 827,35
2.2.1.5	Fornecimento e colocação de caleira com rasgo superior contínuo e conduta incorporada (ref ^o Sumidouro 30 x 100) tipo "FLAVIARTE" ou equivalente, dim. 30 x 100, com 5,0 cm de rasgo, incluindo o seu assentamento em fundação de betão e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	9,00	m	€ 30,00	€ 270,00
2.2.1.6	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	2	un	€ 137,50	€ 275,00
Total (2.2.1):					€ 6 796,59
2.2.2	Rua do Campo				
2.2.2.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	1 046,65	m2	€ 2,50	€ 2 616,63
2.2.2.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 046,65	m2	€ 1,65	€ 1 726,97
2.2.2.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 046,65	m2	€ 6,75	€ 7 064,89
2.2.2.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	1 046,65	m2	€ 9,00	€ 9 419,85
2.2.2.5	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	4	un	€ 137,50	€ 550,00
2.2.2.6	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	2	un	€ 66,00	€ 132,00
Total (2.2.2):					€ 21 510,34
Total (2.2):					€ 28 306,92
2.3	Andrães				
2.3.1	Rua da Pedreira de Baixo				
2.3.1.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	391,20	m2	€ 1,65	€ 645,48
2.3.1.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	391,20	m2	€ 6,75	€ 2 640,60



[Handwritten signature]

ORÇAMENTO

[Handwritten signature]

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.3.1.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	391,20	m2
2.3.1.4	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	2	un	€ 137,50	€ 275,00
2.3.1.5	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	2	un	€ 66,00	€ 132,00
Total (2.3.1):					€ 7 213,88
2.3.2 Travessa da Pedreira					
2.3.2.1	Remoção do pavimento existente (betuminoso), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	230,55	m2	€ 3,90	€ 899,15
2.3.2.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	230,55	m2	€ 1,65	€ 380,41
2.3.2.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	230,55	m2	€ 6,75	€ 1 556,21
2.3.2.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	230,55	m2	€ 9,00	€ 2 074,95
1.4.3.6	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	4	un	€ 137,50	€ 550,00
1.4.3.7	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	4	un	€ 66,00	€ 264,00
Total (2.3.2):					€ 5 724,72
2.3.3 Rua de Ricoitas					
2.3.3.1	Remoção do pavimento existente (betuminoso), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	691,20	m2	€ 3,90	€ 2 695,68
2.3.3.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	691,20	m2	€ 1,65	€ 1 140,48
2.3.3.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	691,20	m2	€ 6,75	€ 4 665,60



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.3.3.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m ² , com emulsão tipo C60BF4.	691,20	m ²	€ 9,00	€ 6 220,80
2.3.3.5	Execução de valetas em betão simples (0,10 m de espessura), com as dimensões de 0,50m de largura e 0,35m de profundidade, incluindo camada de fundação em brita com a espessura de 0,15m e movimento de terras, de acordo com desenho de pormenor.	45,00	m	€ 21,00	€ 945,00
2.3.3.6	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo em aço φ 110, envolvido em betão, em local a indicar pela Fiscalização.	17,50	m	€ 110,00	€ 1 925,00
2.3.3.7	Execução de caixa com 40x40 cm, incluindo grelha e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 150,00	€ 150,00
2.3.3.8	Levantamento de caixas para as cotas finais do pavimento.	8	un	€ 137,50	€ 1 100,00
2.3.3.9	Levantamento de sumidouro para as cotas finais do pavimento.	1	un	€ 82,50	€ 82,50
2.3.3.10	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	1	un	€ 66,00	€ 66,00
Total (2.3.3):					€ 18 991,06
2.3.4	Rua da Tapada				
2.3.4.1	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m ² , com emulsão tipo C60B3.	545,20	m ²	€ 9,50	€ 5 179,40
Total (2.3.4):					€ 5 179,40
2.3.5	Rua Principal - Jorjais				
2.3.5.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	760,50	m ²	€ 1,65	€ 1 254,83
2.3.5.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	760,50	m ²	€ 6,75	€ 5 133,38
2.3.5.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m ² , com emulsão tipo C60B3.	3 946,95	m ²	€ 9,50	€ 37 496,03



[Handwritten Signature]
ORÇAMENTO
[Handwritten Signature]

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.3.5.4	Execução de valetas em betão simples (0,10 m de espessura), com as dimensões de 0,50m de largura e 0,35m de profundidade, incluindo camada de fundação em brita com a espessura de 0,15m e movimento de terras, de acordo com desenho de pormenor.	314,00	m
2.3.5.5	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado φ 400, envolvido em betão, em local a indicar pela Fiscalização.	8,00	m	€ 25,00	€ 200,00
Total (2.3.5):					€ 50 678,23
2.3.6	Rua da Enxurtada				
2.3.6.1	Regularização de plataforma.	2 738,90	m2	€ 1,00	€ 2 738,90
2.3.6.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	2 738,90	m2	€ 5,10	€ 13 968,39
2.3.6.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	2 738,90	m2	€ 9,00	€ 24 650,10
2.3.6.4	Fornecimento e assentamento, em camada de betão com 0,10m de espessura, de meias-canas de φ 300 mm em valetas, incluindo camada de fundação em brita com espessura de 0,15 m e movimento de terras.	566,00	m	€ 30,00	€ 16 980,00
2.3.6.5	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado φ 300, envolvido em betão, em local a indicar pela Fiscalização.	80,00	m	€ 25,00	€ 2 000,00
Total (2.3.6):					€ 60 337,39
Total (2.3):					€ 148 124,67
2.4	Arroios				
2.4.1	Rampa Girasol				
2.4.1.1	Remoção do pavimento existente (betuminoso), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	407,75	m2	€ 3,90	€ 1 590,23
2.4.1.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	407,75	m2	€ 1,65	€ 672,79
2.4.1.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	407,75	m2	€ 6,75	€ 2 752,31
2.4.1.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2 com emulsão tipo C60BF4.	407,75	m2	€ 9,00	€ 3 669,75



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
Total (2.4.1):					€ 8 685,08
2.4.2	Rua Joaquim Botelho Lucena				
2.4.2.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	533,50	m2	€ 1,65	€ 880,28
2.4.2.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	533,50	m2	€ 6,75	€ 3 601,13
2.4.2.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	70,00	m2	€ 8,50	€ 595,00
2.4.2.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	70,00	m2	€ 9,00	€ 630,00
2.4.2.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	1 805,00	m2	€ 9,50	€ 17 147,50
2.4.2.6	Pavimento de blocos de encaixe em betão, sobre camada de areia com 0,05m de espessura:				
2.4.2.6.1	Do tipo "RETANGULAR" cor amarela, com dimensões 0,20x0,10x0,06 m3.	463,50	m2	€ 16,00	€ 7 416,00
2.4.2.7	Fornecimento e assentamento de Lencil de betão de secção 0,15x0,20 m2, incluindo fundação de betão simples 0,30x0,30 m2 e movimentos de terra.	312,00	m	€ 19,50	€ 6 084,00
2.4.2.8	Aterro com camadas de 0,40 m devidamente regado e compactado, com terras de empréstimo.	1 089,23	m3	€ 10,00	€ 10 892,25
2.4.2.9	Desmonte de muro em pedra e transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	407,20	m2	€ 8,25	€ 3 359,40
2.4.2.10	Muro de suporte em pedra de granito (junta seca), incluindo todos os movimentos de terra necessários.	726,15	m2	€ 90,00	€ 65 353,50
2.4.2.11	Execução de valetas em betão simples (0,10 m de espessura), com as dimensões de 0,50m de largura e 0,35m de profundidade, incluindo camada de fundação em brita com a espessura de 0,15m e movimento de terras, de acordo com desenho de pormenor	65,00	m	€ 21,00	€ 1 365,00

**OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25**

	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.4.2.12	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	2	un
2.4.2.13	Levantamento de caixas para as cotas finais do pavimento.	16	un	€ 137,50	€ 2 200,00
2.4.2.14	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	6	un	€ 66,00	€ 396,00
2.4.2.15	Levantamento e recolocação de vedação existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	48,50	m	€ 10,00	€ 485,00
2.4.2.16	Reposicionamento de guardas de segurança existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	3,00	m	€ 50,00	€ 150,00
2.4.2.17	Levantamento e recolocação de postes existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	8	un	€ 1 000,00	€ 8 000,00
2.4.2.18	Demolição de tanque existente e sua nova execução, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	2	un	€ 1 500,00	€ 3 000,00
2.4.2.19	Fornecimento e colocação de portão igual ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 500,00	€ 500,00
2.4.2.20	Refazer meias-canas existentes (200 mm), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	vg	€ 100,00	€ 100,00
2.4.2.21	Deslocar poço existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	vg	€ 1 000,00	€ 1 000,00
Total (2.4.2):					€ 133 655,05
2.4.3	Rua Dr. Sousa Costa				
2.4.3.1	Remoção do pavimento existente (betonilha e betuminoso, incluindo lances), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	1 175,00	m2	€ 3,90	€ 4 582,50
2.4.3.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 175,00	m2	€ 1,65	€ 1 938,75
2.4.3.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 175,00	m2	€ 5,10	€ 5 992,50
2.4.3.4	Pavimento de blocos de encaixe em betão, sobre camada de areia com 0,05m de espessura.				
2.4.3.4.1	Do tipo "RETANGULAR" cor amarela, com dimensões 0,20x0,10x0,06 m3.	1 175,00	m2	€ 16,00	€ 18 800,00



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.4.3.5	Fornecimento e assentamento de Lancel de betão de secção 0,15x0,25 m2, incluindo fundação de betão simples	470,00	m	€ 19,50	€ 9 165,00
2.4.3.6	0,30x0,30 m2 e movimentos de terra. Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0.5kg/m2 com emulsão tipo C60B3.				
Total (2.4.3):					€ 48 292,50
2.4.4 Rua do Castanheiro					
2.4.4.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	103,50	m2	€ 2,50	€ 258,75
2.4.4.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	103,50	m2	€ 1,65	€ 170,78
2.4.4.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	103,50	m2	€ 6,75	€ 698,63
2.4.4.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1.0kg/m2 com emulsão tipo C60BF4.	103,50	m2	€ 9,00	€ 931,50
Total (2.4.4):					€ 2 059,65
2.4.5 Rua do Pinheiro					
2.4.5.1	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	226,80		€ 8,50	€ 1 927,80
2.4.5.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0.5kg/m2 com emulsão tipo C60B3.	918,80	m2	€ 9,50	€ 8 728,60
Total (2.4.5):					€ 10 656,40
2.4.6 Rampa Luizinho					
2.4.6.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	216,40	m2	€ 2,50	€ 541,00
2.4.6.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	216,40	m2	€ 1,65	€ 357,06



Amorim

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25

	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.4.6.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	216,40	m2
2.4.6.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	216,40	m2	€ 9,00	€ 1 947,60
2.4.6.5	Levantamento de cubo existente (em escadas) e reaplicação, coberto a "goma de cimento", incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento (mantendo lancil das escadas).	10,50	m2	€ 18,50	€ 194,25
2.4.6.6	Execução de rampa, em massas betuminosas, incluindo lancil de bordadura e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	5,20	m2	€ 450,00	€ 2 340,00
2.4.6.7	Fornecimento e assentamento de grelha metálica, incluindo ligação à rede de AP e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	6	un	€ 100,00	€ 600,00
2.4.6.8	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado φ 300, envolvido em betão, em local a indicar pela Fiscalização.	22,00	m	€ 35,00	€ 770,00
2.4.6.9	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 250,00	€ 250,00
2.4.6.10	Caixas de visita de planta circular D=1,0 m, em betão pré-fabricadas, com altura menor ou igual a 1,80 m, incluindo areeiro com 0,30 m, fundo de caixa e betão de limpeza com 0,05 m de espessura, tampo e aro em ferro fundido com vedação hidráulica, com d= 0,60 m, classe D400 e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 400,00	€ 400,00
2.4.6.11	Fornecimento e colocação de dissuasores metálicos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	4	un	€ 150,00	€ 600,00
Total (2.4.6):					€ 9 103,55
Total (2.4):					€ 212 452,23
2.5	Borbela / Lamas D'Ólo				
2.5.1	Rua da Escola - Ferreiros				
2.5.1.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobrantes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	2 380,10	m2	€ 2,50	€ 5 950,25



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.5.1.2	Remoção do pavimento existente (betuminoso), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	240,00	m2	€ 3,90	€ 936,00
2.5.1.3	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	2 620,10	m2	€ 1,65	€ 4 323,17
2.5.1.4	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	2 620,10	m2	€ 5,10	€ 13 362,51
2.5.1.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	2 620,10	m2	€ 8,50	€ 22 270,85
2.5.1.6	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	2 620,10	m2	€ 9,00	€ 23 580,90
2.5.1.7	Levantamento de caixas para as cotas finais do pavimento.	14	un	€ 137,50	€ 1 925,00
2.5.1.8	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	5	un	€ 66,00	€ 330,00
2.5.1.9	Reconstrução de muro em alvenaria de pedra (junta seca), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	16,95	m2	€ 50,00	€ 847,50
2.5.1.10	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado φ 300, em local a indicar pela Fiscalização.	160,00	m	€ 25,00	€ 4 000,00
2.5.1.11	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	8	un	€ 250,00	€ 2 000,00
2.5.1.12	Caixas de visita de planta circular D=1,0 m, em betão pré-fabricadas, com altura menor ou igual a 1,80 m, incluindo areeiro com 0,30 m, fundo de caixa e betão de limpeza com 0,05 m de espessura, tampo e aro em ferro fundido com vedação hidráulica, com d= 0,60 m, classe D400 e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 400,00	€ 400,00
Total (2.5.1):					€ 79 926,18
2.5.2	Rua do Souto				
2.5.2.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	976,05	m2	€ 2,50	€ 2 440,13



Handwritten signature
ORÇAMENTO

Handwritten signature

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25

	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.5.2.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	976,05	m2
2.5.2.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	976,05	m2	€ 6,75	€ 6 588,34
2.5.2.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	976,05	m2	€ 9,00	€ 8 784,45
2.5.2.5	Levantamento de caixas para as cotas finais do pavimento.	13	un	€ 137,50	€ 1 787,50
2.5.1.8	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	12	un	€ 66,00	€ 792,00
Total (2.5.2):					€ 22 002,90
2.5.3	Rua de S. Roque				
2.5.3.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	1 188,45	m2	€ 2,50	€ 2 971,13
2.5.3.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 188,45	m2	€ 1,65	€ 1 960,94
2.5.3.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	855,90	m2	€ 5,10	€ 4 365,09
2.5.3.4	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	332,55	m2	€ 6,75	€ 2 244,71
2.5.3.5	Fornecimento e colocação de cubos de granito 11x11x11 assentes sobre camada de saibro de 0,10m.	855,90	m2	€ 23,00	€ 19 685,70
2.5.3.6	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	332,55	m2	€ 9,00	€ 2 992,95
2.5.3.7	Levantamento de caixas para as cotas finais do pavimento.	10	un	€ 137,50	€ 1 375,00
2.5.3.8	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	3	un	€ 66,00	€ 198,00
2.5.3.9	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado φ 300, em local a indicar pela Fiscalização.	18,50	m	€ 35,00	€ 647,50



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.5.3.10	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	4	un	€ 250,00	€ 1 000,00
Total (2.5.3):					€ 37 441,02
2.5.4	Rua do Santo - B.º da Carvalho				
2.5.4.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobrantes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	776,10	m2	€ 2,50	€ 1 940,25
2.5.4.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	776,10	m2	€ 1,65	€ 1 280,57
2.5.4.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	776,10	m2	€ 6,75	€ 5 238,68
2.5.4.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	776,10	m2	€ 9,00	€ 6 984,90
2.5.4.5	Levantamento de caixas para as cotas finais do pavimento.	6	un	€ 137,50	€ 825,00
2.5.4.6	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	6	un	€ 66,00	€ 396,00
2.5.4.7	Fornecimento e assentamento de grelha em ferro fundido, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	7,00	m	€ 110,00	€ 770,00
2.5.4.8	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado φ 300, em local a indicar pela Fiscalização.	18,00	m	€ 25,00	€ 450,00
2.5.4.9	Execução de caixa com 80x80 cm, incluindo grelha e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	2	un	€ 75,00	€ 150,00
Total (2.5.4):					€ 18 035,39
Total (2.5):					€ 157 405,48
2.6	Constantim / Vale Nogueiras				
2.6.1	Rua da Quelha - Constantim				
2.6.1.1	Trabalhos especiais de pavimentação:				
2.6.1.1.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
2.6.1.1.1.1	Em misturas betuminosas:				
2.6.1.1.1.1.1	Em profundidades entre 5 e 10 cm, incluindo transporte a vazadouro a local a indicar pela Fiscalização.	52,00	m2	€ 4,75	€ 247,00



Handwritten signature

ORÇAMENTO

Handwritten signature

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25

	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.6.1.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	3 800,55	m2
2.6.1.3	Levantamento de caixas para as cotas finais do pavimento.	17	un	€ 137,50	€ 2 337,50
2.6.1.4	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	7	un	€ 66,00	€ 462,00
		Total (2.6.1):			€ 39 151,73
2.6.2	Rua Central de Carvas				
2.6.2.1	Remoção do pavimento existente (betuminoso), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	4,00	m2	€ 3,90	€ 15,60
2.6.2.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	17,00	m2	€ 1,65	€ 28,05
2.6.2.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	17,00	m2	€ 6,75	€ 114,75
2.6.2.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	17,00	m2	€ 8,50	€ 144,50
2.6.2.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	17,00	m2	€ 9,00	€ 153,00
2.6.2.6	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2 com emulsão tipo C60B3.	595,50	m2	€ 9,50	€ 5 657,25
		Total (2.6.2):			€ 6 113,15
2.6.3	Rua da Silveirinha - Constantim				
2.6.3.1	Trabalhos especiais de pavimentação:				
2.6.3.1.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
2.6.3.1.1.1	Em misturas betuminosas:				
2.6.3.1.1.1.1	Em profundidades entre 5 e 10 cm, incluindo transporte a vazadouro a local a indicar pela Fiscalização.	60,00	m2	€ 4,75	€ 285,00
2.6.3.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	247,00	m2	€ 1,65	€ 407,55



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.6.3.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	247,00	m2	€ 5,10	€ 1 259,70
2.6.3.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	247,00	m2	€ 8,50	€ 2 099,50
2.6.3.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	247,00	m2	€ 9,00	€ 2 223,00
2.6.3.6	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	1 779,48	m2	€ 9,50	€ 16 905,01
2.6.3.7	Levantamento de caixas para as cotas finais do pavimento.	10	un	€ 137,50	€ 1 375,00
2.6.3.8	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	10	un	€ 66,00	€ 660,00
2.6.3.9	Muro de suporte em betão ciclópico (30% de rachão; 70% de betão), incluindo todos os movimentos de terra necessários:				
2.6.3.9.1	Em elevação.	30,60	m3	€ 105,00	€ 3 213,00
2.6.3.9.2	Em fundação.	18,72	m3	€ 95,00	€ 1 778,40
2.6.3.10	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado φ 300, em local a indicar pela Fiscalização.	18,00	m	€ 35,00	€ 630,00
2.6.3.11	Fornecimento e colocação de caleira com rasgo superior contínuo e conduta incorporada (refº Sumidouro 30 x 100) tipo "FLAVIARTE" ou equivalente, dim. 30 x 100, com 5,0 cm de rasgo, incluindo o seu assentamento em fundação de betão e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	6,00	m	€ 25,00	€ 150,00
2.6.3.12	Execução de caixa com 40x40 cm, incluindo grelha e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 100,00	€ 100,00
Total (2.6.3):					€ 31 086,16
2.6.4	Travessa da Silveirinha - Constantim				
2.6.4.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	533,50	m2	€ 1,65	€ 880,28



Assinatura
ORÇAMENTO

Assinatura

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.6.4.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	533,50	m2
2.6.4.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	533,50	m2	€ 8,50	€ 4 534,75
2.6.4.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	533,50	m2	€ 9,00	€ 4 801,50
2.6.4.5	Levantamento de caixas para as cotas finais do pavimento.	6	un	€ 137,50	€ 825,00
2.6.4.6	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	6	un	€ 66,00	€ 396,00
Total (2.6.4):					€ 14 158,38
2.6.5	Rua Bairro do Além - Carro Queimado				
2.6.5.1	Remoção do pavimento existente (betuminoso), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	342,00	m2	€ 3,90	€ 1 333,80
2.6.5.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	342,00	m2	€ 1,65	€ 564,30
2.6.5.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	342,00	m2	€ 5,10	€ 1 744,20
2.6.5.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	342,00	m2	€ 8,50	€ 2 907,00
2.6.5.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	342,00	m2	€ 9,00	€ 3 078,00
2.6.5.6	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	2 053,50	m2	€ 9,50	€ 19 508,25



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.6.5.7	Execução de valetas em betão simples (0,10 m de espessura), com as dimensões de 0,50m de largura e 0,35m de profundidade, incluindo camada de fundação em brita com a espessura de 0,15m e movimento de terras, de acordo com desenho de pormenor.	55,00	m
2.6.5.8	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado φ 200, em local a indicar pela Fiscalização.	5,00	m	€ 25,00	€ 125,00
2.6.5.9	Execução de caixa com 40x40 cm, incluindo grelha e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 100,00	€ 100,00
2.6.5.10	Limpeza de aquedutos existentes.	4	un	€ 150,00	€ 600,00
Total (2.6.5):					€ 31 115,55
Total (2.6):					€ 121 624,96
2.7	Folhadela				
2.7.1	Largo da Azenha				
2.7.1.1	Aplicação de Slurry seal com granulometria 0/6mm à taxa de betume de 10 kg/m2.	715,20	m2	€ 2,00	€ 1 430,40
2.7.1.2	Levantamento de válvulas para as colas finais do pavimento.	2	un	€ 66,00	€ 132,00
Total (2.7.1):					€ 1 562,40
2.7.2	Rua N.ª S.ª de Lurdes				
2.7.2.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	845,00	m2	€ 1,65	€ 1 394,25
2.7.2.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	845,00	m2	€ 5,10	€ 4 309,50
2.7.2.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	845,00	m2	€ 8,50	€ 7 182,50
2.7.2.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	4 913,75	m2	€ 9,50	€ 46 680,63
2.7.2.5	Execução de valetas em betão simples (0,10 m de espessura), com as dimensões de 0,50m de largura e 0,35m de profundidade, incluindo camada de fundação em brita com a espessura de 0,15m e movimento de terras, de acordo com desenho de pormenor.	1 520,00	m	€ 21,00	€ 31 920,00



ORÇAMENTO

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.7.2.6	Fornecimento e colocação de Canal de Fundição – RC30 da Benito, ou equivalente, incluindo corte no betuminoso (com serra apropriada), movimentos de terra e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	118,00	m
2.7.2.7	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado φ 300, envolvido em betão, em local a indicar pela Fiscalização.	15	m	€ 25,00	€ 375,00
2.7.2.8	Execução de caixa com 40x40 cm, incluindo grelha e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 150,00	€ 150,00
Total (2.7.2):					€ 104 991,88
2.7.3	Habutad				
2.7.3.1	Trabalhos especiais de pavimentação:				
2.7.3.1.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
2.7.3.1.1.1	Em misturas betuminosas:				
2.7.3.1.1.1.1	Em profundidades entre 5 e 10 cm, incluindo transporte a vazadouro a local a indicar pela Fiscalização.	6 050,00	m2	€ 4,75	€ 28 737,50
2.7.3.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	6 050,00	m2	€ 9,50	€ 57 475,00
2.7.3.3	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	58	un	€ 137,50	€ 7 975,00
2.7.3.4	Levantamento de sumidouros para as cotas finais do pavimento.	40	un	€ 82,50	€ 3 300,00
2.7.3.5	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	15	un	€ 66,00	€ 990,00
Total (2.7.3):					€ 98 477,50
Total (2.7):					€ 205 031,78
2.8	Guiães				
2.8.1	Largo da Festa				
2.8.1.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	3 180,00	m2	€ 1,65	€ 5 247,00
2.8.1.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,08m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2 com emulsão tipo C60BF4.	3 180,00	m2	€ 9,50	€ 30 210,00
Total (2.8.1):					€ 35 457,00
2.8.2	Rua do Carvalhal				



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.8.2.1	Remoção do pavimento existente (betuminoso), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito.	1 303,35	m2	€ 3,90	€ 5 083,07
2.8.2.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 303,35	m2	€ 1,65	€ 2 150,53
2.8.2.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 303,35	m2	€ 6,75	€ 8 797,61
2.8.2.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	1 303,35	m2	€ 9,00	€ 11 730,15
2.8.2.5	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	30	un	€ 137,50	€ 4 125,00
2.8.2.6	Levantamento de sumidouros para as cotas finais do pavimento.	2	un	€ 82,50	€ 165,00
2.8.2.7	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	15	un	€ 66,00	€ 990,00
Total (2.8.2):					€ 33 041,36
Total (2.8):					€ 68 498,36
2.9	Lordelo				
2.9.1	Rua Padre José Augusto Mourão				
2.9.1.1	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	1 596,05	m2	€ 9,50	€ 15 162,48
2.9.1.2	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 250,00	€ 250,00
2.9.1.3	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	11	un	€ 137,50	€ 1 512,50
2.9.1.4	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	8	un	€ 66,00	€ 528,00
Total (2.9.1):					€ 17 452,98
2.9.2	Rua da Extremadura				
2.9.2.1	Trabalhos especiais de pavimentação:				
2.9.2.1.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
2.9.2.1.1.1	Em misturas betuminosas:				
2.9.2.1.1.1.1	Em profundidades de 10 cm, incluindo transporte a vazadouro a local a indicar pela Fiscalização.	3 630,00	m2	€ 5,75	€ 20 872,50

**OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25**

	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.9.2.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,05m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	3 630,00	m2
2.9.2.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,05m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	3 630,00	m2	€ 8,50	€ 30 855,00
2.9.2.4	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	43	un	€ 137,50	€ 5 912,50
2.9.2.5	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	25	un	€ 66,00	€ 1 650,00
Total (2.9.2):					€ 90 145,00
2.9.3	Rua do Lodeiro				
2.9.3.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouros, incluindo regularização de plataforma.	1 945,15	m2	€ 1,65	€ 3 209,50
2.9.3.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 945,15	m2	€ 6,75	€ 13 129,76
2.9.3.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	1 945,15	m2	€ 9,00	€ 17 506,35
2.9.3.4	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	9	un	€ 137,50	€ 1 237,50
2.9.3.5	Levantamento de grelhas para as cotas finais do pavimento.	1	un	€ 75,00	€ 75,00
2.9.3.6	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	7	un	€ 66,00	€ 462,00
Total (2.9.3):					€ 35 620,11
2.9.4	Rua Dr. Antoninho Pimentel				
2.9.4.1	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	1 597,70	m2	€ 9,50	€ 15 178,15
2.9.4.2	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 250,00	€ 250,00
2.9.4.3	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	14	un	€ 137,50	€ 1 925,00



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro	
		Totais	und.	Orçamento	
				P. unitário	Importâncias
2.9.4.4	Levantamento de grelhas para as cotas finais do pavimento.	1	un	€ 75,00	€ 75,00
2.9.4.5	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	7	un	€ 66,00	€ 462,00
Total (2.9.4):					€ 17 890,15
2.9.5	Rua Prof. Everardo Pitrez				
2.9.5.1	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	1 784,65	m2	€ 9,50	€ 16 954,18
2.9.5.2	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	16,00	un	€ 137,50	€ 2 200,00
2.9.5.3	Levantamento de grelhas para as cotas finais do pavimento.	1	un	€ 75,00	€ 75,00
2.9.5.4	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	9	un	€ 66,00	€ 594,00
Total (2.9.5):					€ 19 823,18
2.9.6	Rua do Salgueiro				
2.9.6.1	Trabalhos especiais de pavimentação:				
2.9.6.1.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
2.9.6.1.1.1	Em misturas betuminosas:				
2.9.6.1.1.1.1	Em profundidades entre 5 e 10 cm, incluindo transporte a vazadouro a local a indicar pela Fiscalização.	25,60	m2	€ 4,50	€ 115,20
2.9.6.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	2 195,85	m2	€ 9,50	€ 20 860,58
2.9.6.3	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 250,00	€ 250,00
2.9.6.4	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	20	un	€ 137,50	€ 2 750,00
2.9.6.5	Levantamento de grelhas para as cotas finais do pavimento.	1	un	€ 75,00	€ 75,00
2.9.6.6	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	14	un	€ 66,00	€ 924,00
Total (2.9.6):					€ 24 974,78
2.9.7	Rua da Ribeira				
2.9.7.1	Trabalhos especiais de pavimentação:				
2.9.7.1.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
2.9.7.1.1.1	Em misturas betuminosas:				



[Handwritten Signature]

ORÇAMENTO

[Handwritten Signature]

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.9.7.1.1.1.1	Em profundidades entre 5 e 10 cm, incluindo transporte a vazadouro a local a indicar pela Fiscalização.	154,00	m2
2.9.7.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	1 932,80	m2	€ 9,50	€ 18 361,60
2.9.7.3	Fornecimento e assentamento, em camada de betão com 0,10m de espessura, de meias-canais de φ 200 mm em valetas, incluindo camada de fundação em brita com espessura de 0,15 m e movimento de terras.	76,00	m	€ 20,00	€ 1 520,00
2.9.7.4	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	11	un	€ 137,50	€ 1 512,50
2.9.7.5	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	3	un	€ 66,00	€ 198,00
Total (2.9.7):					€ 22 285,10
2.9.8	Rua da Cheira				
2.9.8.1	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	1 036,10	m2	€ 9,50	€ 9 842,95
2.9.8.2	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	un	€ 250,00	€ 250,00
2.9.8.3	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	10	un	€ 137,50	€ 1 375,00
2.9.8.4	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	6	un	€ 66,00	€ 396,00
Total (2.9.8):					€ 11 863,95
Total (2.9):					€ 240 055,24
2.10	Mateus				
2.10.1	Rua das Meadas				
2.10.1.1	Trabalhos especiais de pavimentação:				
2.10.1.1.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
2.10.1.1.1.1	Em misturas betuminosas:				
2.10.1.1.1.1.1	Em profundidades entre 5 e 10 cm, incluindo transporte a vazadouro a local a indicar pela Fiscalização.	108,00	m2	€ 4,50	€ 486,00



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.10.1.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m ² , com emulsão tipo C60B3.	4 007,60	m ²	€ 9,50	€ 38 072,20
2.10.1.3	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	2	un	€ 250,00	€ 500,00
2.10.1.4	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	8	un	€ 137,50	€ 1 100,00
2.10.1.5	Levantamento de sumidouros para as cotas finais do pavimento.	1	un	€ 82,50	€ 82,50
2.10.1.6	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	9	un	€ 66,00	€ 594,00
Total (2.10.1):					€ 40 834,70
Total (2.10):					€ 40 834,70
2.11	Mondrões				
2.11.1	Rua do Bacelo e Rua Mãe de Água				
2.11.1.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	728,45	m ²	€ 2,50	€ 1 821,13
2.11.1.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	728,45	m ²	€ 1,65	€ 1 201,94
2.11.1.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	728,45	m ²	€ 5,10	€ 3 715,10
2.11.1.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m ² , com emulsão tipo C60BF4.	704,45	m ²	€ 8,50	€ 5 987,83
2.11.1.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m ² , com emulsão tipo C60B3.	704,45	m ²	€ 9,00	€ 6 340,05
2.11.1.6	Fornecimento e colocação de cubos de granito 11x11x11 assentes sobre camada de saibro de 0,10m.	24,00	m ²	€ 23,00	€ 552,00
2.11.1.7	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo em aço φ 200, envolvido em betão, em local a indicar pela Fiscalização.	9	m	€ 110,00	€ 990,00

**OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25**

	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		2.11.1.8	Execução de caixa com 40x40 cm, incluindo grelha e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	2	un
Total (2.11.1):					€ 20 908,04
2.11.2	Rua de Cima - Quintelas				
2.11.2.1	Trabalhos especiais de pavimentação:				
2.11.2.1.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
2.11.2.1.1.1	Em misturas betuminosas:				
2.11.2.1.1.1.1	Em profundidades entre 5 e 10 cm, incluindo transporte a vazadouro a local a indicar pela Fiscalização.	16,00	m2	€ 4,75	€ 76,00
2.11.2.2	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobrantes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	1 842,80	m2	€ 2,50	€ 4 607,00
2.11.2.3	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 842,80	m2	€ 1,65	€ 3 040,62
2.11.2.4	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 842,80	m2	€ 5,10	€ 9 398,28
2.11.2.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	1 842,80	m2	€ 8,50	€ 15 663,80
2.11.2.6	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	1 858,80	m2	€ 9,00	€ 16 729,20
2.11.2.7	Fornecimento e colocação de caleira com rasgo superior contínuo e conduta incorporada (refº Sumidouro 30 x 100) tipo "FLAVIARTE" ou equivalente, dim. 30 x 100, com 5,0 cm de rasgo, incluindo o seu assentamento em fundação de betão e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	7	m	€ 25,00	€ 175,00
2.11.2.8	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	16	un	€ 66,00	€ 1 056,00
Total (2.11.2):					€ 50 745,90
Total (2.11):					€ 71 653,94
2.12	Mouços / Lamares				
2.12.1	Rua Tapada da Estrada - Lage				
2.12.1.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	826,12	m2	€ 1,65	€ 1 363,09
2.12.1.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	826,12	m2	€ 6,75	€ 5 576,28



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.12.1.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	826,12	m2	€ 9,00	€ 7 435,04
2.12.1.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	414,25	m2	€ 9,50	€ 3 935,38
2.12.1.5	Limpeza de bernas.	77,00	m2	€ 1,10	€ 84,70
2.12.1.6	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	6,00	un	€ 137,50	€ 825,00
2.12.1.7	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	5	un	€ 66,00	€ 330,00
Total (2.12.1):					€ 19 549,48
2.12.2	Rua das Poldras - Merouços				
2.12.2.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	296,50	m2	€ 1,65	€ 489,23
2.12.2.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	296,50	m2	€ 5,10	€ 1 512,15
2.12.2.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	296,50	m2	€ 9,00	€ 2 668,50
Total (2.12.2):					€ 4 669,88
Total (2.12):					€ 24 219,35
2.13	Nogueira / Ermida				
2.13.1	Local da Comenda				
2.13.1.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	600,00	m2	€ 2,50	€ 1 500,00
2.13.1.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	600,00	m2	€ 1,65	€ 990,00
2.13.1.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	600,00	m2	€ 5,10	€ 3 060,00
2.13.1.4	Fornecimento e colocação de cubos de granito 11x11x11	600,00	m2	€ 23,00	€ 13 800,00
2.13.1.5	assentes sobre camada de saibro de 0,10m. Execução de rede de abastecimento de águas, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo em PEAD PN10 φ 110, em local a indicar pela Fiscalização.	600,00	m	€ 20,00	€ 12 000,00



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		Total (2.13.1):			
2.13.2	Travessa do Fojo				
2.13.2.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	252,00	m2	€ 1,65	€ 415,80
2.13.2.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	252,00	m2	€ 6,75	€ 1 701,00
2.13.2.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	252,00	m2	€ 9,00	€ 2 268,00
Total (2.13.2):				€ 4 384,80	
2.13.3	Travessa do Vale do Açor				
2.13.3.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	524,95	m2	€ 1,65	€ 866,17
2.13.3.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	524,95	m2	€ 6,75	€ 3 543,41
2.13.3.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	524,95	m2	€ 9,00	€ 4 724,55
Total (2.13.3):				€ 9 134,13	
2.13.4	Rua do Vale da Casa - Comenda				
2.13.4.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	2 207,85	m2	€ 1,65	€ 3 642,95
2.13.4.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	2 207,85	m2	€ 6,75	€ 14 902,99
2.13.4.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	2 207,85	m2	€ 9,00	€ 19 870,65
2.13.4.4	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	3	un	€ 66,00	€ 198,00
Total (2.13.4):				€ 38 614,59	
Total (2.13):				€ 83 483,52	
2.14	Parada de Cunhos Relvas				
2.14.1	Fornecimento e colocação de guardas de segurança semi-flexíveis simples, com prumos de obra de arte afastados de 4 em 4 metros.	15,00	m	€ 80,00	€ 1 200,00



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.14.1.2	Fornecimento e colocação de terminais tipo caudas de cana.	2	un	€ 100,00	€ 200,00
Total (2.14.1):					€ 1 400,00
Total (2.14):					€ 1 400,00
2.15	Pena / Q/ V. Cova				
2.15.1	Rua Central - Sirarelhos				
2.15.1.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	251,00	m2	€ 1,65	€ 414,15
2.15.1.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	251,00	m2	€ 5,10	€ 1 280,10
2.15.1.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	251,00	m2	€ 8,50	€ 2 133,50
2.15.1.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	3 218,05	m2	€ 9,50	€ 30 571,48
2.15.1.5	Execução de valetas em betão simples (0,10 m de espessura), com as dimensões de 0,50m de largura e 0,35m de profundidade, incluindo camada de fundação em brita com a espessura de 0,15m e movimento de terras, de acordo com desenho de pormenor.	451,00	m	€ 21,00	€ 9 471,00
2.15.1.6	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	3	un	€ 66,00	€ 198,00
Total (2.15.1):					€ 44 068,23
Total (2.15):					€ 44 068,23
2.16	S.T.C. / Justes				
2.16.1	Rua de S. Bento - Águas Santas				
2.16.1.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobrantes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	1 820,25	m2	€ 2,50	€ 4 550,63
2.16.1.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 820,25	m2	€ 1,65	€ 3 003,41
2.16.1.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 820,25	m2	€ 5,10	€ 9 283,28
2.16.1.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	1 820,25	m2	€ 8,50	€ 15 472,13

**OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25**

	Designação	Quantidade		Empreiteiro	
		Totais	und.	Orçamento	
				P. unitário	Importâncias
2.16.1.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	1 820,25	m2	€ 9,00	€ 16 382,25
2.16.1.6	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	2	un	€ 66,00	€ 132,00
2.16.1.7	Fornecimento e assentamento, em camada de betão com 0,10m de espessura, de meias-canais de ϕ 200 mm em valetas, incluindo camada de fundação em brita com espessura de 0,15 m e movimento de terras.	160,00	m	€ 21,00	€ 3 360,00
2.16.1.8	Fornecimento e colocação de caleira com rasgo superior contínuo e conduta incorporada (ref ^m Sumidouro 30 x 100) tipo "FLAVIARTE" ou equivalente, dim. 30 x 100, com 5,0 cm de rasgo, incluindo o seu assentamento em fundação de betão e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	10,00	m	€ 25,00	€ 250,00
2.16.1.9	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo corrugado ϕ 300, envolvido em betão, em local a indicar pela Fiscalização.	17	m	€ 30,00	€ 510,00
Total (2.16.1):					€ 52 943,69
Total (2.16):					€ 52 943,69
2.17	Vila Marim				
2.17.1	Rua da Penada				
2.17.1.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	660,75	m2	€ 2,50	€ 1 651,88
2.17.1.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	660,75	m2	€ 1,65	€ 1 090,24
2.17.1.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	660,75	m2	€ 6,75	€ 4 460,06
2.17.1.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	660,75	m2	€ 9,00	€ 5 946,75
2.17.1.5	Fornecimento e assentamento, em camada de betão com 0,10m de espessura, de meias-canais de ϕ 300 mm em valetas, incluindo camada de fundação em brita com espessura de 0,15 m e movimento de terras.	176,00	m	€ 30,00	€ 5 280,00
2.17.1.6	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	10	un	€ 137,50	€ 1 375,00



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
				Empreiteiro	
	Designação	Quantidade		Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.17.1.7	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	6	un	€ 66,00	€ 396,00
Total (2.17.1):					€ 20 199,93
2.17.2	Rua da Pedreira - Agarez				
2.17.2.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	1 592,60	m2	€ 2,50	€ 3 981,50
2.17.2.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 592,60	m2	€ 1,65	€ 2 627,79
2.17.2.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 592,60	m2	€ 6,75	€ 10 750,05
2.17.2.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	1 592,60	m2	€ 9,00	€ 14 333,40
2.17.2.5	Fornecimento e colocação de caleira com rasgo superior contínuo e conduta incorporada (refº Sumidouro 30 x 100) tipo "FLAVIARTE" ou equivalente, dim. 30 x 100, com 5,0 cm de rasgo, incluindo o seu assentamento em fundação de betão e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	18,00	m	€ 8,50	€ 153,00
2.17.2.6	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	12	un	€ 8,50	€ 102,00
2.17.2.7	Levantamento de grelhas para as cotas finais do pavimento.	2	un	€ 137,50	€ 275,00
2.17.2.8	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	4	un	€ 66,00	€ 264,00
Total (2.17.2):					€ 32 486,74
2.17.3	Rua das Flores - Ramadas				
2.17.3.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	1 400,55	m2	€ 2,50	€ 3 501,38
2.17.3.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 400,55	m2	€ 1,65	€ 2 310,91
2.17.3.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 400,55	m2	€ 6,75	€ 9 453,71
2.17.3.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	1 400,55	m2	€ 9,00	€ 12 604,95
2.17.3.4	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	6	un	€ 66,00	€ 396,00

**OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25**

	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		Total (2.17.3):			
2.17.4	Rua da Carreira - Galegos da Serra				
2.17.4.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	1 621,05	m2	€ 2,50	€ 4 052,63
2.17.4.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a				
2.17.4.3	vazadouro, incluindo regularização de plataforma. Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 621,05	m2	€ 1,65	€ 2 674,73
2.17.4.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de	1 621,05	m2	€ 6,75	€ 10 942,09
2.17.4.5	1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4. Fornecimento e assentamento, em camada de betão com 0,10m de espessura, de meias-canais de φ 300 mm em valetas, incluindo camada de fundação em brita com espessura de 0,15 m e movimento de terras.	1 621,05	m2	€ 9,00	€ 14 589,45
2.17.4.6	Execução de valetas em betão simples (0,10 m de espessura), com as dimensões de 0,50m de largura e 0,35m de profundidade, incluindo camada de fundação em brita com a espessura de 0,15m e movimento de terras, de acordo com desenho de pormenor.	34,00	m	€ 30,00	€ 1 020,00
2.17.4.7	Execução de órgãos de drenagem, incluindo movimento de terras, fornecimento e assentamento de tubo em aço φ 200, envolvido em betão, em local a indicar pela Fiscalização.	37,00	m	€ 21,00	€ 777,00
		9,00	m	€ 150,00	€ 1 350,00
Total (2.17.4):				€ 35 405,90	
2.17.5	Caminho do Pedro - Ramadas				
2.17.5.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	575,30	m2	€ 2,50	€ 1 438,25
2.17.5.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a				
2.17.5.3	vazadouro, incluindo regularização de plataforma. Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	575,30	m2	€ 1,65	€ 949,25
2.17.5.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de	575,30	m2	€ 6,75	€ 3 883,28
2.17.5.5	1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4. Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	575,30	m2	€ 9,00	€ 5 177,70
		5	un	€ 66,00	€ 330,00



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.17.5.6	Fornecimento e assentamento, em camada de betão com 0,10m de espessura, de meias-canais de ϕ 200 mm em valetas, incluindo camada de fundação em brita com espessura de 0,15 m e movimento de terras.	48,00	m	€ 19,00	€ 912,00
2.17.5.7	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	4	un	€ 250,00	€ 1 000,00
Total (2.17.5):					€ 13 690,47
2.17.6 Rua Outeiro das Pombas					
2.17.6.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobrantes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	777,02	m2	€ 2,50	€ 1 942,55
2.17.6.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	777,02	m2	€ 1,65	€ 1 282,08
2.17.6.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	777,02	m2	€ 6,75	€ 5 244,89
2.17.6.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	777,02	m2	€ 9,00	€ 6 993,18
2.17.6.5	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	2	un	€ 250,00	€ 500,00
2.17.6.6	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	12	un	€ 137,50	€ 1 650,00
2.17.6.7	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	8	un	€ 66,00	€ 528,00
Total (2.17.6):					€ 18 140,70
2.17.7 Rua do Covêlo					
2.17.7.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobrantes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	1 435,10	m2	€ 2,50	€ 3 587,75
2.17.7.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma.	1 435,10	m2	€ 1,65	€ 2 367,92
2.17.7.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 435,10	m2	€ 6,75	€ 9 686,93

**OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25**

	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
2.17.7.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	1 435,10	m2	€ 9,00	€ 12 915,90
2.17.7.5	Fornecimento e colocação de Sumidouro tipo "CAVAN" ou equivalente, incluindo placa com grelha metálica (C250) com as dimensões de 0,60 m x 0,90 m e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.	2	un	€ 250,00	€ 500,00
2.17.7.6	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	16	un	€ 137,50	€ 2 200,00
2.17.7.7	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	6	un	€ 66,00	€ 396,00
Total (2.17.7):					€ 31 654,49
2.17.8	Rua da Alegria - Agarez				
2.17.8.1	Levantamento da calçada existente e transporte dos produtos sobranes a depósito a local a indicar pela Fiscalização.	1 295,97	m2	€ 2,50	€ 3 239,93
2.17.8.2	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadoiro, incluindo regularização de plataforma.	1 295,97	m2	€ 1,65	€ 2 138,35
2.17.8.3	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	1 295,97	m2	€ 6,75	€ 8 747,80
2.17.8.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	1 295,97	m2	€ 9,00	€ 11 663,73
2.17.8.5	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	183,60	m2	€ 9,50	€ 1 744,20
2.17.8.6	Levantamento de caixas de visita para as cotas finais do pavimento.	22	un	€ 137,50	€ 3 025,00
2.17.8.7	Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	5	un	€ 66,00	€ 330,00
Total (2.17.8):					€ 30 889,00
Total (2.17):					€ 210 734,17
2.18	Diversos				
2.18.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a reposição da área ocupada após a desmontagem, sinalização temporária de todos os trabalhos, de acordo com a legislação vigente, e implementação do Plano de Segurança e Saúde.	1	vq	€ 35 373,60	€ 35 373,60



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
3 3.1 3.1.1 3.1.1.1	Rede Viária- Lote 3 Adoufe / V. Samardã Estrada que liga Escariz a Coêdo Execução de valetas em betão simples (0,10 m de espessura), com as dimensões de 0,50m de largura e 0,35m de profundidade, incluindo camada de fundação em brita com a espessura de 0,15m e movimento de terras, de acordo com desenho de pormenor.	250,00	m	€ 20,00	€ 5 000,00
Total (3.1.1):					€ 5 000,00
Total (3.1):					€ 5 000,00
3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4	Nogueira / Ermida Caminho do Vale das Paredes (1.ª fase) Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma. Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento. Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4. Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento.	699,00 699,00 699,00 1	m2 m2 m2 un	€ 1,65 € 6,75 € 9,00 € 66,00	€ 1 153,35 € 4 718,25 € 6 291,00 € 66,00
Total (3.2.1):					€ 12 228,60
3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3	Caminho do Vale das Paredes (2.ª fase) Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazadouro, incluindo regularização de plataforma. Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento. Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	1 141,60 1 141,60 1 141,60	m2 m2 m2	€ 1,65 € 6,75 € 9,00	€ 1 883,64 € 7 705,80 € 10 274,40
Total (3.2.2):					€ 19 863,84
Total (3.2):					€ 32 092,44
3.3 3.3.1	S.T.C. / Justes M 1231 (3.ª fase)				



OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
3.3.1.1	Correcção pontual, de covas e/ou depressões, em pavimentos existentes (espessura variável), com betuminoso a quente, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	50,00	ton	€ 80,00	€ 4 000,00
3.3.1.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,05m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	5 960,00	m2	€ 9,00	€ 53 640,00
Total (3.3.1):					€ 57 640,00
Total (3.3):					€ 57 640,00
3.4	Torgueda				
3.4.1	Ligação Farelães-Campeã				
3.4.1.1	Abertura de caixa e remoção dos produtos escavados a vazedouro, incluindo regularização de plataforma.	177,90	m2	€ 1,65	€ 293,54
3.4.1.2	Camada base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e cilindramento.	177,90	m2	€ 6,75	€ 1 200,83
3.4.1.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, com emulsão tipo C60BF4.	177,90	m2	€ 8,50	€ 1 512,15
3.4.1.4	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	2 767,90	m2	€ 9,50	€ 26 295,05
3.4.1.5	Execução de valetas em betão simples (0,10 m de espessura), com as dimensões de 0,50m de largura e 0,35m de profundidade, incluindo camada de fundação em brita com a espessura de 0,15m e movimento de terras, de acordo com desenho de pormenor.	76,00	m	€ 21,00	€ 1 596,00
Total (3.4.1):					€ 30 897,56
Total (3.4):					€ 30 897,56
3.5	Diversos				
3.5.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a reposição da área ocupada após a desmontagem, sinalização temporária de todos os trabalhos, de acordo com a legislação vigente, e implementação do Plano de Segurança e Saúde.	1	vg	€ 1 870,00	€ 1 870,00
Total (3.5):					€ 1 870,00
Total (3):					€ 127 500,00



ORÇAMENTO

OBRA: Pavimentações em betuminoso de Arruamentos e da Rede Viária Municipal, em 2024/25					
	Designação	Quantidade		Empreiteiro Orçamento	
		Totais	und.	P. unitário	Importâncias
		4	Zona Industrial - Lote 4		
4.1	Faixa de Rodagem				
4.1.1	Trabalhos especiais de pavimentação:				
4.1.1.1	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:				
4.1.1.1.1	Em misturas betuminosas:				
4.1.1.1.1.1	Em profundidades de 6 cm, incluindo transporte a vazadoiro a local a indicar pela Fiscalização.	16 500,00	m2	€ 4,75	€ 78 375,00
4.1.2	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC20 reg 35/50 - MBD) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo limpeza com vassoura mecânica e jato de ar comprimido e rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	16 500,00	m2	€ 9,00	€ 148 500,00
4.1.3	Aplicação de uma camada de misturas betuminosas a quente (AC14 surf 35/50 - BB) na espessura de 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,5kg/m2, com emulsão tipo C60B3.	16 500,00	m2	€ 9,00	€ 148 500,00
Total (4.1):					€ 148 500,00
4.2	Diversos				
4.2.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a reposição da área ocupada após a desmontagem, sinalização temporária de todos os trabalhos, de acordo com a legislação vigente, e implementação do Plano de Segurança e Saúde.	1	vg	€ 1 500,00	€ 1 500,00
Total (4.2):					€ 1 500,00
Total (4):					€ 150 000,00



Minuta

CONTRATO AVULSO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA REAL E A FIRMA
OBRAKI, ENGENHARIA, REABILITAÇÃO E ELETROMECAÂNICA, LDA

Empreitada de "Reconstrução do edifício da Escola Diogo Cão
danificado pelo incêndio"

N.º XXX/2024

Entre:

PRIMEIRO OUTORGANTE: MUNICÍPIO DE VILA REAL, sito na Avenida Carvalho Araújo, pessoa coletiva n.º 506 359 670, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos, no exercício de competência própria, conferida pela alínea f), n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, à redação atual;

E

SEGUNDO OUTORGANTE: OBRAKI, ENGENHARIA, REABILITAÇÃO E ELETROMECAÂNICA, LDA, pessoa coletiva n.º 513 077 880 com sede social na XXXXXX, XXXX-XXX XXXXXX, representada por XXXXXXXXXXXX, com o Número de Identificação Civil XXXXXXXXXXXX e Número de Identificação Fiscal XXXXXXXXXXXX que outorga no presente contrato na qualidade de administrador único com poderes para o ato verificados pela consulta da Certidão Permanente do Registo Comercial da Sociedade com o código de acesso XXXX-XXXX-XXXX, válida até XX/XX/202X.

É celebrado o seguinte contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA

OBJETO

O presente contrato tem por objeto principal a empreitada de "Reconstrução do edifício da Escola Diogo Cão danificado pelo incêndio".

CLÁUSULA SEGUNDA

ADJUDICAÇÃO E MINUTA DE CONTRATO

- 1- A adjudicação, do procedimento de contratação pública com a referência CMVR-26/CP/E/24, foi proferida por deliberação da Câmara Municipal em XX/XX/2024;



2- A aprovação da minuta do contrato foi proferida por deliberação da Câmara Municipal em XX/XX/2024, e a aceitação tácita da mesma por parte do adjudicatário em XX/XX/XXXX.

CLÁUSULA TERCEIRA

PREÇO CONTRATUAL

1- Pela execução dos trabalhos objeto do contrato, o Primeiro Outorgante obriga-se a pagar ao Segundo Outorgante o montante global de 71.996,89 € (setenta e um mil, novecentos e noventa e seis euros, oitenta e nove cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

2- O pagamento do encargo previsto no número anterior será efetuado nos termos do caderno de encargos, da proposta do adjudicatário e do relatório final, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

3- O Segundo Outorgante obriga-se a emitir a fatura, devendo fazer menção aos seguintes dados, consoante o caso e sem prejuízo daqueles que forem legalmente exigidos:

- a. Data de vencimento da fatura;
- b. Número do contrato;
- c. A descrição dos trabalhos realizados;
- d. Endereço da entidade contratante;

CLÁUSULA QUARTA

PRÉMIOS POR CUMPRIMENTO ANTECIPADO

Por antecipação do cumprimento do contrato não há lugar ao pagamento de qualquer prémio.

CLÁUSULA QUINTA

PRAZO DE EXECUÇÃO

1- O Segundo Outorgante obriga-se a executar os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do auto de consignação.

2- O contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos trabalhos em conformidade com os respetivos termos e condições do caderno de encargos e proposta do adjudicatário e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

CLÁUSULA SEXTA

PREVISÃO ORÇAMENTAL E REPARTIÇÃO DE ENCARGOS

1. A despesa do presente contrato será satisfeita pela dotação da seguinte classificação orçamental da despesa:

Classificação Orgânica - 04;

Classificação Económica - 07.01.03.05;



Plano - 2023/I/5;

2. De acordo com o n° 2 do artigo 9° e n° 3 do artigo 5°, ambos da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, o compromisso sequencial foi efetuado no dia XX/XX/XXXX e tem o número XXXX/2024.

CLÁUSULA SÉTIMA

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS - FORO COMPETENTE

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, quer referentes à sua interpretação, quer referentes à sua execução, fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro.

CLÁUSULA OITAVA

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para a sede contratual de cada uma.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

CLÁUSULA NONA

CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

CLÁUSULA DÉCIMA

GESTOR DE CONTRATO

Para efeitos do cumprimento do disposto no n.° 1 do artigo 290°-A do Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro à sua redação atual a função de acompanhar a execução deste contrato é de, Paulo Alexandre Costeira Ferreira, Técnico Superior do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Vila Real;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Nos termos do n.° 2 do artigo 96.° do CCP, fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a. O caderno de encargos;
- b. A proposta adjudicada;
- c. Certidão do Serviço de Finanças de XXX, comprovativa da situação tributária regularizada, datada de XX/XX/XXXX;



- d. Declaração emitida pelo Instituto da Segurança Social, IP, Centro Distrital de XXXXXX, em XX/XX/2024, comprovativa da regularização contributiva do segundo outorgante;

E para constar lavrou-se o presente contrato, num exemplar único e de numeração sequencial, que vai ser assinado eletronicamente, por ambos os outorgantes e por mim oficial público, Eduardo Luís Varela Rodrigues, Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro, em sinal de conformidade e aceitação do seu conteúdo, considerando-se válido à data da última assinatura.

O 1º Outorgante,

O 2º Outorgante

O Oficial Público

Este contrato ficou registado no livro próprio sob o n.º XXX/2024.



CONTRATO AVULSO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA REAL E A FIRMA
ESPAÇO GENIAL - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.

Empreitada de "Adequação dos parques infantis à lei vigente
em escolas EB1 e JI do Município de Vila Real"

N.º 114/2024

Entre:

PRIMEIRO OUTORGANTE: MUNICÍPIO DE VILA REAL, sito na Avenida Carvalho Araújo, pessoa coletiva n.º 506 359 670, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos, no exercício de competência própria, conferida pela alínea f), n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, à redação atual;

E

SEGUNDO OUTORGANTE: ESPAÇO GENIAL - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A., pessoa coletiva n.º 509 153 976 com sede social na Avenida Rocha Páris, n.º 104, r/c, 4900-494 Viana do Castelo, representada por Manuel Gonçalves Casanova, com o Número de Identificação Civil 10656293 2ZV1 e Número de Identificação Fiscal 203435010 que outorga no presente contrato na qualidade de administrador único com poderes para o ato verificados pela consulta da Certidão Permanente do Registo Comercial da Sociedade com o código de acesso 6620-6401-8176, válida até 26/01/2025.

É celebrado o seguinte contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA

OBJETO

O presente contrato tem por objeto principal a empreitada de "Adequação dos parques infantis à lei vigente em escolas EB1 e JI do Município de Vila Real".

CLÁUSULA SEGUNDA

ADJUDICAÇÃO E MINUTA DE CONTRATO

- 1- A adjudicação, do procedimento de contratação pública com a referência CMVR-25/CP/E/24, foi proferida por despacho do Presidente da Câmara Municipal em



20/08/2024, e ratificado em reunião de Câmara Municipal;

- 2- A aprovação da minuta do contrato foi proferida por despacho do Presidente da Câmara Municipal em 20/08/2024, ratificado em reunião de Câmara Municipal e a aceitação tácita da mesma por parte do adjudicatário.

CLÁUSULA TERCEIRA

PREÇO CONTRATUAL

- 1- Pela execução dos trabalhos objeto do contrato, o Primeiro Outorgante obriga-se a pagar ao Segundo Outorgante o montante global de 43.492,10 € (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois euros e dez cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.
- 2- O pagamento do encargo previsto no número anterior será efetuado nos termos do caderno de encargos, da proposta do adjudicatário e do relatório final, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
- 3- O Segundo Outorgante obriga-se a emitir a fatura, devendo fazer menção aos seguintes dados, consoante o caso e sem prejuízo daqueles que forem legalmente exigidos:
 - a. Data de vencimento da fatura;
 - b. Número do contrato;
 - c. A descrição dos trabalhos realizados;
 - d. Endereço da entidade contratante;

CLÁUSULA QUARTA

PRÉMIOS POR CUMPRIMENTO ANTECIPADO

Por antecipação do cumprimento do contrato não há lugar ao pagamento de qualquer prémio.

CLÁUSULA QUINTA

PRAZO DE EXECUÇÃO

- 1- O Segundo Outorgante obriga-se a executar os trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do auto de consignação.
- 2- O contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos trabalhos em conformidade com os respetivos termos e condições do caderno de encargos e proposta do adjudicatário e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

CLÁUSULA SEXTA

PREVISÃO ORÇAMENTAL E REPARTIÇÃO DE ENCARGOS



1. A despesa do presente contrato será satisfeita pela dotação da seguinte classificação orçamental da despesa:
Classificação Orgânica - 03;
Classificação Económica - 07.01.03.05 e 07.01.10.02;
Plano - 2022/I12 e 2022/I/16;

2. De acordo com o n.º 2 do artigo 9.º e n.º 3 do artigo 5.º, ambos da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, o compromisso sequencial foi efetuado no dia 02/09/2024 e tem o número 3051/2024.

CLÁUSULA SÉTIMA

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS - FORO COMPETENTE

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, quer referentes à sua interpretação, quer referentes à sua execução, fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro.

CLÁUSULA OITAVA

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para a sede contratual de cada uma.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

CLÁUSULA NONA

CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

CLÁUSULA DÉCIMA

GESTOR DE CONTRATO

Para efeitos do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 290.º-A do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro à sua redação atual a função de acompanhar a execução deste contrato é de, Elvira Maria Teixeira Azevedo Técnica Superior do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Vila Real;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Nos termos do n.º 2 do artigo 96.º do CCP, fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a. O caderno de encargos;
- b. A proposta adjudicada;



- c. Certidão do Serviço de Finanças de Viana do Castelo, comprovativa da situação tributária regularizada, datada de 10/07/2024;
- d. Declaração emitida pelo Instituto da Segurança Social, IP, Centro Distrital de Viana do castelo, em 28/06/2024, comprovativa da regularização contributiva do segundo outorgante;

E para constar lavrou-se o presente contrato, num exemplar único e de numeração sequencial, que vai ser assinado eletronicamente, por ambos os outorgantes e por mim oficial público, Eduardo Luís Varela Rodrigues, Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro, em sinal de conformidade e aceitação do seu conteúdo, considerando-se válido à data da última assinatura.

O 1º Outorgante,

O 2º Outorgante

O Oficial Público

Este contrato ficou registado no livro próprio sob o n.º 114/2024.



EDITAL N.º 54/2024

RUI JORGE CORDEIRO GONÇALVES DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL-----

----- Nos termos e para efeitos do disposto no artigo n.º 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se publicam as deliberações tomadas por esta Câmara Municipal na sua reunião extraordinária n.º 18/2024, de 02/09/2024 destinadas a ter eficácia externa, as quais constam da ata que se anexa. -----

-----Para constar se publicam este e outros de igual teor, nos locais de estilo. -----

-----Vila Real e Câmara Municipal, 2 de setembro de 2024.-----

O Presidente da Câmara Municipal,

(Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos)





Certidão de afixação

Maria de Fátima Aguiar Gradiz Sanches, Coordenadora Técnica do Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Vila Real, certifica que afixou nos lugares do costume, o Edital nº 54/2024 da Câmara Municipal de Vila Real, sobre a Ata nº 18/2024, de 02/09/2024 da reunião extraordinária da Câmara Municipal.

Por ser verdade e para os devidos efeitos, passo a presente que assino e autêntico.

Vila Real, 6 de setembro de 2024

A Coordenadora Técnica

